item	código de catalogo	descripción	cantidad	unidad de medida	precio total
1	72131601-9999	Construcción de Aula	1	unidad global	
Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1.1	Replanteo	81,39	M2		
1.2	Cartel de Obra	1,00	un		
1.3	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C.	9,10	M3		
1.4	Viga de HºAº cumbrera y dado de HºAº y Galería	1,40	M3		
1.5	Encadenado HºAº (inferior y superior)	3,15	M3		
1.6	Mampostería De 0,45	6,10	M2		
1.7	Mampostería de 0,30	17,15	M2		
1.8	Relleno y Compactación	32,30	M3		
1.9	Aislación De 0,15 - Horizontal	8,43	M2		
1.10	Aislación De 0,30 - Horizontal	4,20	M2		
1.11	Aislación De Canteros	5,25	M2		
1.12	Muro De 0,30 para Revocar	19,52	M2		
1.13	Muro De 0,15 para Revocar	39,40	M2		
1.14	Muro De 0,30 visto 1 cara de ladrillo común	25,62	M2		
1.15	Muro De 0,15 visto de 1 cara de ladrillo común c/ Cantero-Paralelo	20,40	M2		
1.16	Muro Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8 mm	40,25	Ml		
1.17	Pilar De 0,30 x 0,45 para Revocar	9,00	Ml		
1.18	Techo De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	98,55	M2		
1.19	Revoque Interior - Exterior a 1 capa	154,00	M2		
1.20	Revoque De pilares de mampostería	9,00	Ml		
1.21	revoque De viga cumbrera y voladizo de encadenado de HºAº	15,46	M2		
1.22	Revoque De nivelación	16,70	M2		
1.23	Contrapiso de Hº cascote	65,75	M2		
1.24	Piso Baldosa Calcárea en aula, galería y SSHH	60,47	M2		
1.25	Piso de hormigón para rampa para discapacitados	4,29	M2		
1.26	Zocalo Calcáreo	37,05	Ml		
1.27	marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	1,00	Un		
1.28	marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	2,00	Un		
1.29	Marco y Puertas 0,55 x 0,60 (bajo mesada)	1,00	Un		
1.30	Pizarrón de madera Móvil c/ Pintura de 1,50 x 1,00	1,00	Un		
1.31	Puerta de1.08x2.50	1,00	Un		
1.32	Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,70	4,00	Un		
1.33	Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00	4,00	Un		
1.34	Alfeizar De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	2,50	Ml		
1.35	Alfeizar de Mocheta de revoque	49,60	Ml		
1.36	Instalación eléctrica (2 Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 4 eq. Flourescente 2x40; 3 eq. Flourescente 1x40; 4 tomas y 4 puntos)	1,00	Un		
1.37	Instalación de agua corriente en baño con dos (2) inodoros, tres (3) lavatorios y una (1) ducha eléctrica	1,00	Gl		
1.38	Desague cloacal de un (1) baño con dos (2) inodoros, tres (3) lavatorios y una (1) ducha, con registros (0,60 x 0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica (0,75 x 1,50) y pozo ciego (2,00 x 2,50)	1,00	Gl		
1.39	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	1,00	Gl		
1.40	Pintura De paredes revocadas interior a l latex blanco	154,00	M2		
1.41	Pintura De aberturas de madera c/ barniz	3,36	M2		
1.42	Pintura De viga cumbrera y galeria al latex	15,46	M2		
1.43	pintura de techo	98,55	M2		
1.44	Pintura De mampostería visto común Enras. Latex color vino	48,89	M2		
1.45	Pintura De revoque común latex, exterior color mostaza	52,36	M2		
1.46	pintura De aberturas metálicas				
1.47	Pintura Balancines	16,80	M2		
1.48	Pintura Puerta metálica de acero	5,06	M2		
1.49	azulejos	19,50	M2		
1.50	Colocación de vidrios en aberturas	16,77	M2		
1.51	Construcción de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	1,00	Gl		
1.52	Limpieza final	1,00	Gl		

Plano

Por una cuestión técnica y por las dimensiones de los planos los planos están anexadas en el sistema y podrán ser bajados del ***www.dncp.gov.py*** en el icono de planos y planillas, asimismo, en la oficina de la UOC se otorgaran copias de las mismas sin costo para cualquier interesado que pueda solicitar.