ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1221/2016

"Construcción de Nuevos Alimentadores de Media Tensión emergentes del Centro de Distribución Curuguaty II en el Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú"

ADENDA N° 1

Asunción, 16 de agosto de 2016

AL OFERENTE:

Señor(es)

Con relación a la licitación de referencia comunicamos la sustitución de las siguiente Hoja:

- Precio de Provisión de Materiales, Hoja 5/5, por su correspondiente Revisión 1, la cual se adjunta.

Les saludamos muy atentamente,

ANDE

ANDE	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ALIMENTADORES DE MEDIA TENSIÓN EMERGENTES DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN CURUGUATY II EN EL DISTRITO DE CURUGUATY, DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ	Fecha: LPN N° 1221 / 16

PRECIO DE PROVISIÓN DE MATERIALES

Plano N°: 41.653 **Láminas 1 / 5 a 5 / 5;** **Presupuesto N°: 176.345 / 0 / 9**

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)
99	Cruceta de madera 3"x4"x1 m para HºAº M.T.	Un.	7		
100	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	Un.	99		
101	Cruceta de madera 2"x3"x0,5 m BT	Un.	4		
102	Conjunto estribo conector para lineas vivas 35 mm²	Un.	62		
103	Conjunto estribo conector para lineas vivas 150 mm²	Un.	15		
104	Conjunto estribo conector tipo cuña 185 mm²	Un.	67		
105	Elemento Fusible MT 3A SF Aéreo Cabeza Fija	Un.	31		
106	Estribo para brazo tipo "L" EP MT	Un.	273		
107	Descargador de sobretensión 23 kV MT	Un.	39		
108	Guardacabo en ángulo para mensajero EP	Un.	17		
109	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	Un.	40		
110	Guardacabo retensión para línea protegida de 3/8"	Un.	165		
111	Guardacabo retensión reforzado para mensajero	Un.	91		
112	Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	Un.	39		
113	Jabalina cilindrica revestida de Cu 5/8" x 2 m.	Un.	26		
114	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	Un.	201		
115	Conjunto de retensión para líneas preensambladas BT	Un.	47		
116	Conjunto de suspensión para líneas preensambladas BT	Un.	75		
117	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	Un.	80		
118	Perno todo rosca de 5/8 x 16"	Un.	90		
119	Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana	Un.	27		
120	Perno recto de 5/8 x 8" para aislador polimérico	Un.	60		
121	Perno recto de 5/8 x 13,5" para aislador polimérico	Un.	28		
122	Poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	Un	1		
123	Poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf.	Un.	41		
124	Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	Un.	243		
125	Poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf.	Un.	34		
126	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	Un.	80		
127	Prensa paralela Al/Al 150/150 mm²	Un.	33		
128	Soporte madera para cable subterráneo 240 mm²	Un.	6		
129	Soporte caja terminal intemperie	Un.	15		
130	Percha separadora tipo diamante EP MT	Un.	1.622		
131	Tuerca ojal de 5/8"	Un.	207		
	Total 5				
	Total 1 + 2 + 3 + 4 + 5				