UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA.

Estructura de Hº Aº y Cerramiento parcial de la Facultad de Ciencias Jurídicas 2018

PRESUPUESTO 2018

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Estructura de Hº Aº y Cerramiento parcial de la Facultad de Ciencias Jurídicas 2018				
Ítem	Código	RUBROS - DESCRIPCIÓN	Un	Cant.
		Construcción Planta Baja		
1	72131601-002	PREPARACIÓN DE OBRA		
1.1		Replanteo de obra	m2	151,00
1.2		Bandejas salvavidas para protección de obra	gl.	1,00
1.3		Instalaciones eléctricas provisorias	gl.	1,00
1.4		Obrador y sanitarios Sanitarios Portátiles (baño quimico)	gl.	1,00
1.5		Adecuacion de bajadas de agua pvc 1 1/2"	un	1,00
1.6		Cartel de obra 1,50x2,00 de lona vinílica con estructura metálica y soporte según diseño	un	1,00
1.7		Demolición de cordon de borde de losa (Limpiesa hasta la losa)	ml	60,00
1.8		Mapostería de 0,15 de relleno de ventanas	un	3,00
1.9		Retiro de ventanas de escalera 1.00x 1,00m	un	4,00
1.10		Replazo de ventana Recuperada en escalera	un	1,00
1.11		Desmonte y colocacion de Aire Acondicionado planta baja	un	2,00
1.12		Retiro de ventanas (sector puerta de emergencia)	un	1,00
1.13		Mampostería de relleno de ventana (sector puerta de emergencia)	un	1,00
1.14		Desmonte y colocacion de caño de baja de agua	gl	1,00
1.15		Desmonte y adecuacion de reflector tipo jirafa corta	un	2,00
1.16		Adecuacion de canilla con llave de paso (sector baño planta baja)	gl	1,00
2	72131601-004	ESTRUCTURAS DE Hº Aº:		
2.1		Vigas, Columnas y Losa de hormigón Armado según calculo	m3	30,50
3	72131601-005	MAMPOSTERIA		
3.1		De ladrillos cerámico comunes esp. 0,15 m	m2	103,00
3.2		De ladrillo cerámico laminado 21 agujeros a la vista esp. 0,15m	m2	20,00
3.3		Dinteles de concreto y variallas de hierro 2 Ø 8mm	ml	13,00
4	72131601-006	AISLACIÓN		
4.1		Pintura fibrada con membrana aluminizante para losa	m2	182,00
4.2		Chapa Nº 24 desarrollo 50cm tapa juntas de losa	ml	15,00
4.3		Vertical en muros salpicado con mortero1:3 hidrófugo	m2	207,00
5	72131601-008	REVOQUES:		
5.1		Exterior a dos capas (grueso+fino)	m2	104,00
5.2		De Mochetas en ventanas esp. 10cm	ml	24,00
6	72131601-010	ABERTURAS DE MADERA:		
6.1		Puerta tablero de cedro de 1,40m 2 hojas de abrir c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes, y cerradura tipo manija según norma PNA 45 010 10.	un	1,00
7	72131601-010	ABERTURAS METÁLICAS		
7.1		Cerramiento de vidrio virios de 2,60x 0,40 fumé de 8mm espesor	un	2,00
7.2		Ventana de aluminio anodizado color bronce de 1,40x1,20 (incluye virios fumé de 3mm espesor)	un	4,00
8	72101510-005	DESAGUE PLUVIAL		
8.1		Cordon de ladrillo común revocado en segundo piso con caños de 75mm para desague pluvial de 25cm de altura	ml	39,00
9	72131601-009	PISO		
9.1		Contrapiso para Aislación de losa 10 cm 1% de pendiente	m2	150,00
9.2		Carpeta de regularizacion	m2	150,00
10	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA		
10.1		Pintura exterior al látex manos necesarias	m2	150,00
10.2		De silicona para ladrillo vistos con impermeabilizantes, manos necesarias	m2	19,00
11	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación)		
11.1		Cajas metálicas de conexión hexagonales	gl	1,00
11.2		Cajas metálicas rectangulres para llaves	gl	1,00
11.3		Caño corrugado antillama de 1"	gl	1,00
11.4		Caño corrugado antillama de 3/4"	gl	1,00
11.5		Caño pvc liso de 1"	gl	1,00
11.6		Caño pvc liso de 3/4"	gl	1,00

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Dpto. de Infraestructura y Obras Encarnación Paraguay

Ing. Javier Palacios
Director
Infraestructuras y Obras