ADENDA Nº 02/2013

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2013 "ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE Y BEBEDEROS PARA DEPENDENCIAS", I.D. Nº 248.874** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y A LA ADENDA N°1, ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- **Sección 3– Suministros Requeridos - Específicamente:**
- **1. Especificaciones Técnicas**

QUEDANDO REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

Ítem	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 60.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA **380VOLT** DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	5
2	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 48.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA **380VOLT** DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	3
3	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 36.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA **380VOLT** DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	9
4	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 24.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	17
5	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 18.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	10
6	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 12.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	22

Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

7	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 9.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	9
8	Acondicionador de aire tipo split	PROVISION Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT CENTRAL A DUCTO DE 60.000 BTU/h , en la unidad de cuidados intensivos del pabellon de traumas, planta alta, incluye: Condensador sobre base metalica en terraza superior separada 40cm de la base, unidad evaporadora, turbina centrifuga adicional, pre-filtro con eficacia minima de 30%, filtro bolsa con eficacia minima de 65%, Ductos de chapas galvanizadas hermetica, aislada y con sistema de renovacion de aire regulable para retorno 5m, Ductos de insuflamiento de chapas galvanizadas hermeticas, aislada 5m, modulo de filtro HEPA, filtro HEPA. Rejas, Termostato, Soportes, Drenajes, Alimentacion electrica, instalacion y puesta en marcha. Todo el equipo evaporador y sus componentes adicionales deben estar dentro de una cabina metalica para interperie de manera a garantizar la impermeabilidad. En las perforaciones de la losa se deben contemplar la aislacion hidrofuga.	UNIDAD	UNIDAD	3
9	Acondicionador de aire tipo split	PROVISION Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT CENTRAL A DUCTO DE 36.000 BTU/h , en la unidad de Dialisis, aislados 1 y 2 del Pabellon de traumas, planta alta, incluye: Condensador sobre base metalica en terraza superior separada 40cm de la base, Unidad evaporadora, turbina centrifuga adicional, pre-filtro con eficacia minima de 30%, filtro bolsa con eficacia minima de 65%, Ductos de chapas galvanizadas hermetica, aislada y con sistema de renovacion de aire regulable para retorno 5m con dos rejas, Ductos de insuflamiento de chapas galvanizadas hermeticas, aislada 5m, modulo de filtro HEPA, filtro HEPA con dos rejas, Termostato, Soportes, Drenajes, Alimentacion electrica, instalacion y puesta en marcha. Todo el equipo evaporador y sus componentes adicionales deben estar dentro de una cabina metalica para interperie de manera a garantizar la impermeabilidad.	UNIDAD	UNIDAD	1
10	Bebedero Eléctrico	Bebedero eléctrico directo a Red con expendedor de agua fría y caliente, con Deposito de agua nanotecnología actuando con escudo que inhibe la proliferación de bacteria, grifo de vaciamiento. Incluyendo 3 (tres) repuestos de filtro, con representantes en el país, instalación y puesta en funcionamiento. Garantía de un año.	UNIDAD	UNIDAD	50

OBS: SE ADJUNTA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS ITEMS 8 Y 9 EN LA PÁGINA N°6 DE LA ADENDA N° 1.

SE ACLARA QUE PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:

- EN CUANTO A LAS MEDIDAS/DISTANCIAS ENTRE EL EVAPORADOR Y CONDENSADOR PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS SE REQUIEREN **SEIS (6) METROS DE CAÑO DE COBRE PARA ALTA Y BAJA**

-SOBRE LAS MEDIDAS/DISTANCIAS ENTRE EQUIPO Y TABLERO ELÉCTRICO PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS SE NECESITAN **VEINTE (20) METROS DE CABLE DE 4mm., PARA ALIMENTACIÓN.**

-LOS SALDOS DE CAÑERÍA Y CABLES NO UTILIZADOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LOS FISCALES DEL MINISTERIO.

OBSERVACION: SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE TODOS LOS PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y DE LA ADENDA N°1, NO AFECTADOS POR LA PRESENTE ADENDA, PERMANECEN VIGENTES E INVARIABLES.

Asunción, 14 de marzo de 2013.

Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.