CONTRATACIÓN DIRECTA N°04/2011

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item	Codigo Catalogo	Descripción del Bien y/o Servicios	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	Unidad de medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA incluido)
			TRABAJOS DE DEMOLICION							
1	72102508	Construcción de Paseo Central y Mejoramientos Varios (Avda. Tte. Escurra)	de piso existente			m2		642,5	-	-
			de cordon existente			ml		1.164,0	-	-
			de empedrado			m2		389,2	-	-
			CONSTRUCCION DE PISO							
			Movimiento de suelo , relleno y compactacion			m2		723,0	-	-
			Excavación para mamposteria de borde			m3		72,0	-	-
			Mamposteria de 0,30 de nivelacion			m2		85,4	-	-
			Revoque de mamposteria de borde			m2		58,6	-	-
			Contrapiso de cascotes			m2		602,0	-	-
			Piso de HºA° esp: 5 cm- termincion pavicrom			m2		602,0	-	-
			Relleno de juntas con material hidrofugo			gl		1,0	-	-
			Cordon de H° A°-incluye pintura de color amarillo			ml		1.164,0	-	-
			Relleno de soporte de cordon			m3		80,3	-	-
			EQUIPAMIENTO DE PLAZA							-
			bancos de madera			u		4,0	-	-
			tobogan			u		2,0	-	-
			hamaca			u		4,0	-	-
			sube y baja			u		3,0	-	-
			Pergolado de madera			u		2,0	-	-
			Empastado			m2		723,0	-	-
			Limpieza final de obra			gl		1,0	-	-
										-