AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA CESAR BARRIENTOS					
ITEM	**código de catalogo**	**UN.**	**CANT.**	**PRECIO TOTAL**	
1	**72131701-002, construcción de empedrado**	**Unidad Global**	**1**		
item	**rubros a ejecutar**	**unidad de medida**	**cantidad**	**p. unitario**	**p. total**
1	Movimiento de suelo, replanteo, trabajos topográficos	global	1		
2	Apertura de caja para el pavimento	m2	2.400		
3	Nivelación, relleno y colchón de arena	m2	2.400		
4	Pavimento tipo Empedrado (colocación de piedra, compactado y enripiado con piedra sexta)	m2	2.400		
5	Provisión y colocación de cordón prefabricado	ml	800		
6	Cartel de Obra	un	1		
7	Limpieza final	un	1		



Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)