PLANILLA DE COMPUTO METRICO
REPARACIÓN DE AULAS ESCUELA BÁS.No.1398 ASUNCIÓN ESCALADA

N°	Rubros	Unidad	Cantidad
1	Limpieza de losa retiro de restos vegetales y lavado con hidrolavadora	M2	123,41
2	Remocion de aberturas	Und.	2,00
3	Desmonte de inst. electrica	Und	1,00
4	Demolicion de revoque de losa	M2	115,67
5	Mamposteria 0,15	M2	30,12
6	Revoque de paredes int. ext. a una capa con hidrofugo	M2	275,41
7	Revoque de cielo raso a una capa con hidrofugo previa azotada 1:3+ hidrofugo	M2	115,67
8	Techo de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metalica	M2	130,73
9	Pintura de paredes pilares y vigas al latex	M²	275,41
10	Pintura de aberturas con pintura sintética	M²	23,56
11	Pintura de techo al latex	M2	115,67
12	Pintura de piso	M2	115,67
13	Puerta metalica según detalle 0,90 x 2,10	Und	2,00
14	Tablero seccional luces y tomas	un	2
15	Alimentacion de línea principal	un	1
16	Alimentacion de tomas	un	8
17	Alimentacion de luces	un	16
18	Alimentacion de ventiladores	un	4,00
19	Tablero de CVT	Un	2,00
20	Pantalla acrilica con lamparas LED de 30Watts	Un	12,00
21	Porta lamparas tipo plafon con Lamparas LED de 30 Watts.	Un	4,00
22	Coloc. De Ventiladores de techo	Un	4,00
23	Limpieza periodica y final de obras	gl	1,00

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

REPARACIÓN DE SSHH ESCUELA BAS.No.2645 JUAN A. BENÍTEZ

N°	RUBRO	Un.med	Cant.
1	Remocion de aberturas	Un	8
2	Remocion de azulejos y pisos	M2	109,63
3	Remocion de artefactos sanitarios	un	15
4	Remocion de revoques base de azulejo	M2	88,13
5	Remocion de instalacion electrica	un	1
6	Revoque de paredes interior, ext. A una capa previa azotada c/ hidrofugo	M2	88,13
7	Puerta metalica de 0,80 x 2,10	un	3
8	Puerta metalica de 0,60 x 1,80	un	5
9	Carpeta de nivelacion	M2	21,50
10	Piso ceramico antideslisante	M2	21,50
11	Pintura de paredes al latex	M2	19,70
12	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	23,40
13	Pintura de techo con pintura sintetica tirantes y barniz tejuelones	M2	24,11
14	**Revestido de azulejos altura 2,00 mts.-**	M2	88,13
15	Tablero seccional	un	1
16	Alimentacion de red principal	un	1
17	Alimentacion a boca de luces	un	8
18	Alimentacion a boca de tomas	un	2
19	Fluorescentes led de 1 X 40	un	5
20	Porta lamparas tipo plafon con focos Led de 30 Watts	un	3
21	Artefactos sanitarios griferias y accesorios	gl	1
22	Mesada de granito con tres bachas incluye griferia y accesorios	un	1
23	Mesada de granito con dos bachas incluye griferia y accesorios	un	1
24	**Limpieza final**	gl	1