ADDENDA 01

ID 206545

REF: ***CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SEAM*** LCO Nº 05/2011 AD-REFERÉNDUM PLAN FINANCIERO

1. Sección IV. Formularios de la Oferta, en las **Planillas de ofertas precios** deberán ser presentado según la siguiente planilla.

OBRA: SEDE ADMINISTRATIVA

ÍTEM	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (IVA Incluido)	TOTAL
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		Replanteo y marcación	m2	204,50		
		Obrador. Vallado de obra. baño.	gl	1,00		
		Inst. eléctrica provisoria	gl	1,00		
		Cartel de obra	u	1,00		
		Relleno y compactación	m3	120,00		
		Inst. provisoria agua corriente	gl	1,00		
2	72131601-003	**FUNDACIONES**				
		Piedra Bruta Colocada	m3	28,76		
3	72131601-005	**MAMPOSTERÍA**				
		De Nivelación 0,30.	m2	27,80		
		De 0.15 m (1:2:10) con cemento tipo 1	m2	126,00		
		De 0.30 m (1:2:10) con cemento tipo 1	m2	248,80		
4	72101607-007	**ENVARILLADO**				
		Envarillado sobre aberturas, refuerzos	m2	120,00		
5	72131601-006	**AISLACIÓN**				
		Horizontal 0.30 con asfalto	ml	92,68		
6	72131601-009	**CONTRAPISOS**				
		De 7 cm (1/4:1:4:6)	m2	270,90		
7	72131601-008	**REVOQUES**				
		Revoque interior a la lona	m2	408,80		

8	72131601-007	**TECHOS**				
		Techo de paja	m2	219,85		
		Bovedilla	m2	45,54		
9	72131601- 009	**PISOS**				
		Baldosa calcárea	m2	166,00		
		Cementicio, con semilla de coco	m2	105,00		
		Zócalos	ml	185,36		
10	72101607-002	**REVESTIDOS**				
		Revestido de tacuaras	m2	30,00		
		Azulejo 20x20cm (Baño, Cocina, Lav, Parrilla)	m2	86,00		
11	72131601- 011	**INST. SANITARIA**				
		Desagüe cloacal. baños	u	2,00		
		Registros	gl	1,00		
		Cámara séptica	gl	1,00		
		Pozo ciego	gl	1,00		
		Canillas de patio. Inst. agua	gl	1,00		
		Inst. Sanitaria con colocación de artefactos	u	2,00		
12	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
		Artefactos lumínicos	gl	1,00		
		Ins. Eléctrica con colocación de artefactos + cableados	gl	1,00		
13	72131601-010	**ABERTURAS**				
		Puerta placa con marco + Herrajes	un	4,00		
		Puerta entrada artesanal	un	1,00		
		Paneles móviles de tacuaras	un	4,00		
		Aberturas con vidrio templado	m2	64,00		
14	72131601-012	**PINTURAS**				
		De ladrillos vistos con silicona	m2	258,00		
		Pintura de maderamen y cañizo	m2	220,00		
		De muros a la cal	m2	408,80		
16	72131601-014	**Escalera**				
		Escalera	un	1,00		
17	72131601-013	**Limpieza gral**				
		Limpieza gral	un	1,00		
					TOTAL IVA INCLUIDO	

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

OBRA: CASA GUARDAPARQUE

ÍTEM	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (IVA Incluido)	TOTAL
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		Replanteo y marcación	m2	109,00		
		Obrador. Vallado de obra. baño.	gl	1,00		
		Inst. eléctrica provisoria	gl	1,00		
		Cartel de obra	u	1,00		
		Relleno y compactación	m3	120,00		
		Inst. provisoria agua corriente	gl	1,00		
2	72131601-003	**FUNDACIONES**				
		Piedra Bruta Colocada	m3	8,80		
3	72131601-005	**MAMPOSTERÍA**				
		De Nivelación 0,30.	m2	9,16		
		De 0.15 m (1:2:10) con cemento tipo 1	m2	288,00		
		De 0.30 m (1:2:10) con cemento tipo 1	m2	124,60		
4	72101607-007	**ENVARILLADO**				
		Envarillado sobre aberturas, refuerzos	m2	60,00		
5	72131601-006	**AISLACIÓN**				
		Horizontal 0.30 con asfalto	ml	37,00		
6	72131601-009	**CONTRAPISOS**				
		De 7 cm (1/4:1:4:6)	m2	161,68		
7	72131601-008	**REVOQUES**				
		Revoque interior a la lona	m2	623,69		
8	72131601-007	**TECHOS**				
		Techo de paja	m2	120,00		
		Bovedilla	m2	38,75		
9	72131601-009	**PISOS**				
		Baldosa calcárea	m2	123,00		
		Cementicio, con semilla de coco	m2	130,00		
		Zócalos	ml	128,90		
10	72101607-002	**REVESTIDOS**				
		Revestidos pilares con ladrillos cortados	m2	50,40		

		Revestido de tacuaras	m2	65,26		
		Azulejo 20x20cm (Baño. Cocina. Lavadero. Parrilla)	m2	84,00		
11	72131601-011	**INST. SANITARIA**				
		Desagüe cloacal. baños	u	4,00		
		Registros	gl	1,00		
		Cámara séptica	gl	1,00		
		Pozo ciego	gl	1,00		
		Canillas de patio. Inst. agua	gl	1,00		
		Inst. Sanitaria con colocación de artefactos	u	4,00		
12	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
		Artefactos lumínicos	gl	1,00		
		Ins. Eléctrica con colocación de artefactos + cableados	gl	1,00		
13	72131601-010	**ABERTURAS**				
		Puerta placa con marco + Herrajes	un	9,00		
		Aberturas con vidrio templado	m2	34,60		
14	72131601-012	**PINTURAS**				
		De ladrillos vistos con silicona	m2	281,09		
		Pintura de maderamen y cañizo	m2	120,00		
		De muros a la cal	m2	623,69		
15	72131601-012	**VARIOS**				
		Varandas artesanales de tacuaras esc. Terr,	gl	1,00		
		Parrilla con mesada	gl	1,00		
		Tatakua	gl	1,00		
		Escalera	un	1,00		
16	72131601-013	**Limpieza gral**				
		Limpieza gral	un	1,00		
					TOTAL IVA INCLUIDO	

SEC. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

OBRA: CERCO PERIMETRAL Y CAMINEROS

ÍTEM	CÓDIGO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (IVA Incluido)	TOTAL
1	72131601-002	**Trabajos Preliminares**				
		Terraza, camineros	m2	522,00		
		Estacionamiento. Piedra triturada	gl	1,00		
		Ins. Agua corriente, canillas de patio	gl	1,00		
2	72131601-001	**Instalación eléctrica artefactos p/ patio**				
		Instalación eléctrica artefactos p/ patio	gl	1,00		
3	72131601-998	**Cerco perimetral, tejido alambre.**				
		Cerco perimetral, tejido alambre.	gl	1,00		
4	72111713-002	**Empastado**				
		Empastado	gl	1,00		
5	72131601-013	**Limpieza General**				
		Limpieza General	unidad	1,00		
					TOTAL IVA INCLUIDO	

Adjunto Formato Excel.

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECON. SOCIAL · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Rocío Acosta

UOC/STP

Asunción, 09 de febrero de 2011