(LPN) N° 01/2018 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE VALLE MI" ID N°345.713

ACLARACIÓN N° 1

Concepción, 12 de octubre de 2018

Se remite las siguientes aclaraciones teniendo en cuenta las consultas:-

Consulta 1: Item N° 1:
OTROS. OBRAS provisionales. Que rubros abarca este item para poder cuantificar con mayor exactitud
Respuesta: este rubro abarca, el obrador y el cartel de obras.

Consulta 2: Ítem 7 cimentación. Losas de Hº Aº. Donde se ubica este rubro? Es de cimentación?
Respuesta: dicho rubro se encuentra ubicado en las fachadas posterior y anterior de la obra.-

Consulta 3: Item 8 Mamposteria y Muros. El ancho no sería 45cm?
Respuesta: : El nombre del rubro es Nivelación de 0,45m, y el ancho de la misma es de 0,33m. altura 28cm. **Ver ADENDA 2.-**

Consulta 4: Ítem 40 REVESTIDOS. Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= 36cm. TODO EL PERÍMETRO?
Respuesta: es en todo el perímetro del edificio.

Consulta 5: ITEM 42 REVESTIDOS Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blancos en sanitarios y lavadero tipo mono quema. Favor aclarar el tipo.
Respuesta: El revestido de mampostería es con azulejos tipo piso – pared, calidad PEI4 en color blanco tanto en los sanitarios, así como en el lavadero**. Ver ADENDA 2.-**

Consulta 6: ITEM 45 PISOS, PISOS.De porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir. Cual seria el de masa única?
Respuesta: El porcelanato a utilizar es de masa única y se refiere al porcelanato pulido y no esmaltado.-

Consulta 7: ITEM 127 CERCADO PERIMETRAL Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,30 X 0,30 m. Incluye excavación. En que lugar está previsto.
Respuesta: para corroborar la ubicación de los mismos deberán observar los archivos autocad, y los planos Nº 21 y 32.

Consulta 8: Ítem 128 CERCADO PERIMETRAL.Bloques de hormigón ciclopeo 1:3:6. en que lugar está previsto.
Respuesta: para corroborar la ubicación de los mismos deberán observar los archivos autocad y ver planos Nº 21 y 32.-

Consulta 9: ITEM 192 AREA SECTOR NIÑOS. Provisión y colocación de pasto sintético. de cuantos milímetros tiene que ser.
Respuesta: : en cuanto a la provisión y colocación de piso sintético, el espesor de la misma deberá ser no menor a 25mm. **Ver ADENDA 2.-**

Consulta 10: En el sistema anti robo (sensores de movimiento) y el sistema de PCI trabajan por el mismo panel central de control PCC??
Respuesta: • Para el sistema anti robo (sensores de movimiento) y el sistema de PCI se utilizara el mismo panel central de control (PCC).

Ing. Carlos R. Chamorro Mazqueda
Jefe Sub Unidad Contrataciones

Consulta 11: Favor aclarar los datos que solicitan en el formulario 7, llenando alguno como ejemplo, de forma a que se pueda ver los datos que están solicitando y llenarlo de forma correcta.

Consulta 12: Que altura debe tener el alambre tejido? Y la nivelación que se debe hacer que altura tendrá?, será variable o no?
Respuesta: para corroborar la ubicación de los mismos deberán observar los archivos autocad y ver plano 32.-

ATENTAMENTE.

Lic. Carlos R. Chamorro Mosqueda
Jefe Sección Contrataciones