1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

LOTE 01: CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA EN EL MULTIUSO MUNICIPAL

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
1.1	Mampostería de elevacion 0,20	m2	256,00		
1.2	Nivelacion de nivelacion y contencion 0,30	m2	38,00		
item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
2	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	GL	
sub item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
2.1	Relleno y compactacion	m3	432,00		
2.2	Piso de hormigón armado 12cm con pintura de señalizacion	m2	578,00		
item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
3	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	GL	
sub item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
3.1	Proyector HPIT de 400 watt luz blanca c/ reactor con cabledo y sistema de protección	un	3,00		
3.2	Trabajos de limpieza final	un	1,00		
		Total General Lote 01			

LOTE 02: REPARACIONES DEL LOCAL DE CENTRO COMUNITARIO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.2	Replanteo y marcacion	gl	1,00		
1.3	Movimiento de suelo: Excavaciones	m2	20,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Contrapiso de cascotes 7 cms con Alisada de D: 1:5 fratachado con cemento en patio interior	m2	33,00		
2.2	Piso de hormigón armado alisado con helicoptero espesor de 7 cm con malla de 4,2mm con rampa de acceso	m2	33,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-007	Colocacion de Techo / Colocacion	1	GL	

		de Techo / Tinglado			
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
3.1	Techo de chapa galvanizada onduladas Nº 24 sobre estructura metalica de perfil y angulos pendiente 20%	m2	41,30		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
4	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
4.1	Pintura en base agua, aplicable rodillo y pistola	m2	19,60		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
5	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
5.1	Provision y colocacion de abertura de cristal templado de 10mm	gl	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
6	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
6.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00		
		Total General Lote 01			

Total General Lote 01 - lote 02	

2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO I, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.