CONSTRUCCION DE PUENTE CELULAR EN LA ESQ. MATADERO

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y DE COSTOS PARA LLAMADO

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
A	**MEJORAMIENTO DE CALLES PERIFERICAS PARA DESVIO**				
1	DESBROCE DE PASTO DE LA CALZADA CON CUNETEADA CON DESALIJO DE DESECHO	M3	120		
2	RELLENO CON RIPIO BASALTICO DE BACHES, ZANJAS O DESNIVELES PRONUNCIADOS EN LA CALZADA CAUSADOS POR EROSION DE AGUA DE LLUVIA, CON ESPARCIDO, NIVELADO Y COMPACTADO	M3	90		
3	ENRIPIADO DE CALLES CON RIPIO BASALTICO FINO QUE INCLUYE RETIRO DE PIEDRAS GRANDES, ESPARCIDO, NIVELACION, CONFORMACION Y COMPACTACION.	M3	120		
4	CARTELES DE DESVIO Y SEÑALIZACIONES DE ADVERTENCIA	GL	1		
B	**PUENTE DE ALCANTARILLADO CELULAR DE H° A°**				
5	REPRESADO CON TIERRA DE CANALETA DE DESAGUE PLUVIAL EXISTENTE CON DESAGUE DE AGUA ACUMULADA, Y POSTERIOR RETIRO DE TIERRA	GL	1		
6	REPLANTEO DE OBRA Y MARCACION	M2	62,5		
7	DEMOLICION Y RETIRO DE PUENTE EXISTENTE	Gl	1		
8	RELLENO DE FOSA DE DONDE SE EXTRAJO EL PUENTE EXISTENTE	M3	16		
9	EXCAVACION DE TERRENO PARA CAJA DE PUENTE PARA CAJA DE PUENTE DE CELULAR CON DESALIJO DE DESECHO	M3	55,44		
10	COMPACTACION MANUAL DEL SUELO DE LA CAJA DEL PUENTE TRIPLE PASADA CON TIZON	M2	25,2		
11	RELLENO DEL FONDO DE LA FOSA CON RIPIO BASALTICO COMPACTADO DE 0,5 MTS DE ESPESOR COMPACTADO CADA 10 CM (para contrapiso)	M3	12,6		
12	PISO DE H° DE 15 CM DE ESPESOR PARA ASIENTO DE TUBOS CELULARES	M3	2,52		
13	PROVISION Y COLOCACION DE 24 ALCANTARILLAS CELULARES DE 1 X 1 MT DE 15 CM DE ESPESOR CON DOBLE PARRILLA DE VARILLAS DE 8, 10 Y 12	UN	24		
14	MURO DE CONTRA HUELLA EN AMBAS CABECERAS DEL PUENTE DE LADRILLO DE 30 DE 2,6 MTS DE LONGITUD POR 0.30 MTS DE ALTURA	UNIT	2		

	REVOCADO Y PINTADO A DOS MANOS CON PINTURA SINTETICA COLOR BLANCO				
15	LIMPIEZA Y AMPLIACION DE CANALETA DE DESAGUE PLUVIAL EN EL ENTORNO DEL PUENTE	M3	200		
16	REVAJE DEL NIVEL DE LA CALZADA EN EL ENTORNO DEL PUENTE	M3	60		
17	ENRIPIADO SOBRE EL PUENTE Y DE LAS CALLES ADYACENTES AL MISMO	M3	240		
18	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	GL	1		

PRECIO TOTAL CON IVA: