MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Avda. Mcal. López y Eusebio Ayala Tel: 0677-20039
Capital del Agro

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

***OBRA*: REPARACION DE EMPEDRADO EXISTENTE**			
LOC: DIFERENTES LUGARES DE SAN ALBERTO			
CODIGO DE CATALOGO N° 72131701-008			
N°	***Descripción***	***Unid***	***Cant.***
	Trabajos Preliminares		
1	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada		
2	Colchón: Tierra Colorada	m3	250
3	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	2.000
4	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	2.000
	Cordón de Ho.		
5	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	227
	Compactación		
6	Compactación Final	m2	2000
	Limpieza		
7	Limpieza final de obra	gl	1,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO * Unidad Operativa Contrataciones * UOC

ABOG. LUIS GALLARDO
ASESOR DE LA UOC