PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO

Construcción y Mejoramiento de Pavimento Pétreo tipo Empedrado

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**		
1.1		Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1
1.2		Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1
1.3		Desbosque, Desbroce y Despeje	Hectáreas	1
1.4		Excavación de Zanjas de Drenaje	Metros cúbicos	1
1.5		Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplen).	Metros cúbicos	1
1.6		Movimiento de suelo - relleno, nivelación y compactación	Metros cúbicos	1
1.7		Profundización de cuneta natural	Metro lineal	1
1.8		Desmonte de arbol	Unidad	1
1.9		Extracción de tubos existentes	Unidad	1
1.10		Demolición de cabezal existente	Metros cuadrados	1
1.11		Demolición de baden existente	Metros cuadrados	1
1.12		Demolición de cordón cuneta existente	Metro lineal	1
2	**72131701-002**	**Pavimento**		
2.1		Empedrado piedra basáltica (incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	1
2.2		Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	1
2.3		Cordón escondido de hormigón 15x30cm (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	1
2.4		Cordón visto de hormigón 15x40cm, sector paseo central (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	1
2.5		Cordón Cuneta de Hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	1
2.6		Baden de H° A° (fck= 210 kg/cm2).	Metros cúbicos	1
2.7		Canal de Piedra Bruta Colocada(incluye base de Hormigón e=10cm)	Metros lineales	1
2.8		Alcantarillado Tubular de 0,60 m de diámetro Incluye Provisión y colocación de tuberías y asiento de H° Pobre	Metros lineales	1
2.9		Alcantarillado Tubular de 0,80 m de diámetro Incluye Provisión y colocación de tuberías y asiento de H° Pobre	Metros lineales	1
2.10		Alcantarillado Tubular de 1,00 m de diámetro Incluye Provisión y colocación de tuberías y asiento de H° Pobre	Metros lineales	1
2.11		Alcantarillado Tubular de 1,20 m de diámetro Incluye Provisión y colocación de tuberías y asiento de H° Pobre	Metros lineales	1
2.12		Cabeceras de H°A°	Metros cúbicos	1
2.13		Muro de PBC	Metros cúbicos	1
2.14		Hormigón armado de 210 Kg/cm2 (Incluye encofrado)	Metros cúbicos	1
2.15		Provisión y colocación de baranda de defensa metálica e=2,0mm para exterior de carretera en área afectada y cercanas a puentes o alcantarillas	Metros lineales	1
2.16		Barandas de protección de H° A° visto prefabricado . Segun diseño	Metros lineales	1
2.17		Señalización		1
2.18		Señalización vertical de orientación vial (Según plano)	Unidad	1
2.19		Pintura		1
2.20		Pintura de cordon visto	Metros lineales	1
2.21		Limpieza		1
2.22		Limpieza inicial y final de obra	Metros Cuadrados	1