1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	un	1,00		
1.2	Limpieza y preparación del terreno	m2	520,00		
1.3	Replanteo	m2	520,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Piso de hormigón armado alisado con helicoptero espesor de 7 cm con malla de 4,2mm con rampa de acceso	m2	605,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	m2	75,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72131601-012	Servicio de Pintura	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
4.1	Pintura en base agua, aplicable rodillo y pistola	m2	360,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
5	72131601-001	Construccion e Instalaciones Electricas	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
5.1	Construccion e instalaciones electricas con cañeado, cableado, colocacion de cajas y artefactos, según diseño	gl	1,00		
5.2	Provision, colocacion y armado de tablero	gl	1,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
6	70111713-9997	Servicio de provision / montaje de Basureros de parques/plazas	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
6.1	Basurero metálico según diseño con clasificador de residuos colocado anclado con Hº	un	10,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General

7	**70111713-998**	**Servicio de provision / montaje de bancos de parques/plazas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
7.1	Bancos metálicos Según detalle anclados al suelo con Hº, pintado con sintético color a definir, y piso posapíe	un	10,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
8	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
8.1	Jardineria plantas ornamentales	gl	1,00		
8.2	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00		
TOTAL GENERAL					

2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO I, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.