Municipalidad de Concepción

Construcción de Empedrado en calles de la Ciudad de Concepcion

PLANILLA DE COSTO DE OBRA

Ítem* No	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	72131601-002	Preparacion de suelo, previo desmonte, carga de ripio y compactacion, hasta subrasante	m2	1.044,00		
2	72131701-002	Pavimento tipo empedrado c/ colchon de arena de 0.15 de espesor	m2	1.044,00		
3	72101703-004	Cordon de hormigón masa	m	340,00		
4	72131601-004	Baden de HºAº de 0.15m x 3.00m x 8.00m	gl	1,00		
5	72131701-017	Cuneta de Hormigon	ml	174,00		
6	72102304-998	Conecciones menores de agua y cloacas	Glob.	1,00		
7	72131701-002	Corrección de pavimento tipo adoquinado para empalme con empedrado nuevo	m2	60,00		
8	72131601-013	Limpieza total y final en zona de Obra.	gl	1,00		
		SUB TOTAL				**-**