Lista de Cantidades y sus Precios.

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Código: 70111703

Fecha:_____
CD N° 04-01/2015

1	2	3	4	5	6	7
Ítem* No	**Código de Catálogo***	**Descripción*** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida*** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad*** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por ítem]*	**Precio Total**** (IVA incluido) *[indicar el precio total por ítem]*
1		Nivelación y limpieza	M2	8000		
2		Colocación del empastado, pisoneado y terminado (incluye mano de obra)	M2	8000		

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

Precio Total**	

Implantación de pasto esmeralda (*Zoysia japonica*)
Superficie: 8000 m2

1 – Antes de semillar, realizar la limpieza del área, que consiste en arar rastrear y nivelar el terreno.
2 - Si el área se encuentra muy infestado de malezas se recomienda el uso de herbicida. (Glifosato)
3 – Luego de eliminar las malezas, hacer uma cobertura fina sobre todo el terreno usando sustrato mezclado com arena.
4 – Nivelar el terreno, para que quede la superficie lisa y uniforme.
5 – Mojar el área nivelada y observar los puntos de encharcados para prevenir problemas futuros com el drenaje del local. En locales encharcados se recomienda que se ejecute el drenaje antes de la siembra.
6 – Siembra.
Germinación de la semilla a los 15 días. (En el caso de usarse semillas).

Insumos a utilizarse:

Semillas de pasto bermudas 80 kg. (si se usa semillas)
Sustrato o mantillo: 1250 Kg. (Si se usa semillas)
Fertilizante 10-20-20: 3 bolsas de 50 Kg. 150kg.
3 litros de herbicida Glifosato
En el caso de comprar pasto en panes por m2 se debe tener en cuenta el flete con la carga y descarga de los panes. Ver la cantidad de personales que harán el trabajo.

Preparo del suelo.

Arada y rastreada: 1.000.000/ Ha
Debe realizarse dos pasadas.

Rellenado del terreno: dependiendo de la necesidad se debe estimar la cantidad de arena a ser usada.
Nivelación del terreno:
Mano de obra
10 personales por jornal para la plantación del pasto. l
Riego diario.
Después del 1er corte debe compactarse el suelo con una compactadora, el trabajo se cobra por hora.
En el caso de usarse riego automático, tiene otro costo.
Mantenimiento con cortes cada 15 días.