Anexo 3.

Ítem	Códigos	Cantidad	Presentación	Descripción	Especificación
1	81112107-003	12	Evento	Servicio de Internet	Instalación de Cableados de Red y Configuración de Servicios de Internet

ESPESIFICACIONES TECNICAS

- Para una mejor apreciación del trabajo requerido, se deberá realizara una visita técnica la cual será coordinada con la contratante, la cual asignara un profesional que acompañara y otorgara un certificado a cada empresa interesada en participar del presente concurso.
- Con la presentación de la oferta se deberá adjuntar el certificado de visita técnica.
- Las empresas oferentes deberán presentar los certificados de las Normas ISO 9001 y 14001 del fabricante de los productos que componen los elementos pasivos del cableado estructurado. Con la presentación de los certificados respectivos, se garantizan que los diseños y fabricación de los productos ofrecidos cumplen con la calidad y garantía exigidas.
- Se deberán presentar los catálogos de los productos ofertados.
- Carta de la fábrica o del Representante de los productos que componen los elementos pasivos del Cableado estructurado que autoricen la Presentación de la Oferta.
- Certificados de haber realizado instalaciones similares.
- Los cables UTP CAT5E, deberán ser del tipo ecológicos, donde presenta un diferencial importante: pueden estar revestidos con compuestos anti-llama LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Durante un eventual incendio, este tipo de material prácticamente no genera humo y compuestos halógenos, que garantiza un tiempo mayor para salida de las personas del entorno y para combate a la fuente de la llama. Estos productos LSZH están recomendados principalmente para instalaciones en entornos confinados, para uso donde existe gran flujo y concentración de personas.
- Todos los materiales ligados al canal de conexión y su organización deberán ser del mismo fabricante, los componentes son:
    - CABLE UTP
    - PATCH PANEL
    - PATCH CORDS
    - JACK
    - FACE PLATE O OFFICE BOX

Descripción	Cantidad	Unidad
Cable utp	2	Caja
Jacks rj45	12	un.
Patch panel 24p	1	un.
Switch 24p	1	un.
Rack Abierto de dos parantes	1	un.
Organizador de 1U	1	un.
Bandeja para servidores	1	un.

Bandeja simple	1	un.
Ducto liso	200	m.
Tornillos	200	un.
Canaletas 30x30	45	un.
Canaletas 100x50	4	un.
Tarugos	300	un.
Certificación	22	un.
Servidor de Correo sobre Linux	1	un.

1. **Plazo de entrega del servicio.**
   El plazo máximo para la entrega final de los servicios contratados es de quince (15) días hábiles, posteriores a la firma de la Orden de Servicio. El oferente deberá tomar los recaudos necesarios para el cumplimiento del plazo establecido.

2. **Lugar de entrega de los bienes**
   En el Hospital M. I. San Pablo.

3. **Condiciones de pago**
   A crédito. La contratante iniciará los procedimientos de pago una vez que el Proveedor haya demostrado la efectiva prestación de los servicios contratados, presentado factura, nota de remisión, orden de trabajo y/o servicios, solicitud de pago, y aprobación previa por la Contratante y de conformidad al Plan Financiero y de los Recursos del Tesoro. (FF-10)

4. **Margen Preferencial de Productos Nacionales.**
   20%.(veinte por ciento).

5. **Se aplicara la formula de reajuste en los casos que corresponda**
   $V_1 = P * \{(CMC/CO) – 1\}$.

6. **Póliza de Garantía de cumplimiento de contrato por el 10% del monto total del contrato y con la misma duración del contrato.**

7. **Multas**
   El valor de las multas será: 1 (uno) % del suministro en demora por cada semana de atraso o fracción mayor a 3 (tres) días, y la multa ira hasta cubrir la garantía del fiel cumplimiento del Contrato.

Sr. Jorge R. Molinas A.
AdministradorInterino

Dr. Vicente Acuña Appleyard
Director General