MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

PROYECTO	:	**Contrucción de Pavimento Tipo Empedrado**
UBICACIÓN	:	CALLE SANTA ROSA
LONGITUD (ML)	:	**193**
ANCHO (MTS)	:	**7**
TOTAL (M2)		**1351**

PLANILLA

Item	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Marcado y replanteo	1	Gl
2	Preparacion de terreno para empedrado	1.351	m2
3	Provisión y colocación de cordon Hº: altura de cordon 40 cm, longitud 50 Cm, espesor 8 cm. Dosaje 1:3:5	386	ml
4	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm	1.351	m2
5	Construccion de pavimento tipo empedrado (MO)	1.351	m2
6	Piedra bruta libre de descomposicion	1.351	m2
7	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	1.351	m2
8	Limpieza final y retiro de escombros	1	Gl

Total General (IVA incluido)