eisa ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.
Empresa Constructora, Prefabricados, Preforzados de Hormigón y Metalúrgica

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE TIRO

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CASA ALTA SKEET				
1,1	Replanteo	Gl	1,00	1.111.000	1.111.000
1,2	Excavacion para fundaciones	m3	2,00	129.000	258.000
1,3	Fundacion de Ho.Co.	m3	1,70	1.288.000	2.189.600
1,4	Vigas de fundacion Ho.Ao.	m3	0,80	3.414.000	2.731.200
1,5	Pilares de Ho.Ao.	m3	0,45	4.797.000	2.158.650
1,6	Vigas de Ho.Ao.	m3	0,60	3.933.000	2.359.800
1,7	Losa de Ho.Ao.	m3	0,70	3.837.000	2.685.900
1,8	Mamposteria de elevacion de 0,15 V1C	m2	30,00	248.000	7.440.000
1,9	Revoque a 2 capas	m2	30,00	79.000	2.370.000
1.10	Techo metalico con chapa termoacustica	m2	7,00	633.000	4.431.000
1,11	Piso ceramico	m2	6,50	154.000	1.001.000
1,12	Pintura de Paredes	m2	30,00	47.000	1.410.000
1,13	Pintura de ladrillo visto	m2	30,00	41.000	1.230.000
1,14	Puerta metalica	un	1,00	2.110.000	2.110.000
1,15	Ventana Metalica	un	1,00	1.444.000	1.444.000
1,16	Escalera metalica de acceso	un	1,00	3.998.000	3.998.000
1,17	Instalacion Electrica	Bc	6,00	244.000	1.464.000
1,18	Tablero secundario	un	1,00	1.444.000	1.444.000
1,19	Alimentacion Electrica	ml	50,00	63.000	3.150.000
1.20	Ducteado para señales debiles	Gl	1,00	3.332.000	3.332.000
1,21	Artefactos LED de iluminacion	un	4,00	178.000	712.000
				SUB TOTAL	**49.030.150**
2	CASA BAJA SKEET				
2,1	Replanteo	Gl	1,00	1.111.000	1.111.000
2,2	Excavacion para fundaciones	m3	3,00	129.000	387.000
2,3	Fundacion de Ho.Co.	m3	2,70	1.288.000	3.477.600
2,4	Mamposteria de nivelacion de 0,30 m	m2	2,60	304.000	790.400
2,5	Aislacion Asfaltica Horizontal	m2	6,40	60.000	384.000
2,6	Mamposteria de elevacion de 0,15 V1C	m2	30,00	248.000	7.440.000
2,7	Revoque a 2 capas	m2	30,00	79.000	2.370.000
2,8	Techo metalico con chapa termoacustica	m2	7,00	633.000	4.431.000
2,9	Piso ceramico	m2	6,50	154.000	1.001.000
2.10	Pintura de Paredes	m2	30,00	47.000	1.410.000
2,11	Pintura de ladrillo visto	m2	30,00	41.000	1.230.000
2,13	Puerta metalica	un	1,00	2.110.000	2.110.000
2,15	Ventana Metalica	un	1,00	1.444.000	1.444.000
2,17	Instalacion Electrica	Bc	6,00	244.000	1.464.000
2,19	Tablero secundario	un	1,00	1.444.000	1.444.000
2,21	Alimentacion Electrica	ml	50,00	63.000	3.150.000
2,23	Ducteado para señales debiles	Gl	1,00	3.332.000	3.332.000
2,25	Artefactos LED de iluminacion	un	4,00	178.000	712.000
				SUB TOTAL	**37.688.000**
3	TRAPP				
3,1	Replanteo	Gl	1,00	1.111.000	1.111.000
3,2	Excavacion	m3	18,40	129.000	2.373.600
3,3	Fundacion de Ho.Co.	m3	3,50	1.288.000	4.508.000
3,4	Vigas de fundacion Ho.Ao.	m3	0,80	3.414.000	2.731.200
3,5	Pilares de Ho.Ao.	m3	0,50	4.797.000	2.417.688
3,6	Vigas de Ho.Ao.	m3	0,71	3.933.000	2.808.162
3,7	Losa de Ho.Ao.	m3	1,34	3.837.000	5.156.928
3,8	Mamposteria de nivelacion de 0,30 m	m2	1,36	304.000	413.440
3,9	Aislacion Asfaltica Vertical	m2	20,40	60.000	1.224.000
3.10	Mamposteria de elevacion de 0,30	m2	36,72	304.000	11.162.880
3,11	Revoque a 2 capas	m2	70,00	79.000	5.530.000
3,12	Piso De Hormigon	m2	11,90	276.000	3.284.400
4,9	Piso de Hormigon caminero perimetral	m2	8,70	276.000	2.401.200
3.10	Pintura de Paredes	m2	70,00	47.000	3.290.000
3,13	Puerta metalica	un	1,00	2.110.000	2.110.000
3,14	Ventana Metalica	un	1,00	1.444.000	1.444.000
5,9	Escalera de acceso de mamposteria	un	1,00	2.776.000	2.776.000
3.10	Instalacion Electrica	Bc	10,00	244.000	2.440.000
3,15	Tablero secundario	un	1,00	1.444.000	1.444.000
3,16	Alimentacion electrica	ml	50,00	63.000	3.150.000
6,9	Ducteado para señales debiles	Gl	1,00	3.332.000	3.332.000

3.1O	Artefactos LED de iluminacion	un	4,00	178.000	712.000
3,17	Fosa para drenaje	un	1,00	2.665.000	2.665.000
3,18	Bomba para drenaje	un	1,00	4.331.000	4.331.000
				SUB TOTAL	**72.816.498**
4	SKEET				
4,1	Replanteo	Gl	1,00	1.666.000	1.666.000
4,2	Piso de Hormigon e= 15 cm	m2	138,00	309.000	42.642.000
4,3	Cordon de mamposteria	ml	219,00	108.000	23.652.000
4,4	Ducteado para señales debiles	Gl	1,00	3.332.000	3.332.000
4,5	Tablero General Electrico	Gl	1,00	1.555.000	1.555.000
4,6	Alimentacion Electrica	ml	50,00	63.000	3.150.000
4,7	Pintura	m2	138,00	61.000	8.418.000
				SUB TOTAL	**84.415.000**
5	CAMINEROS PEATONALES				
5,1	Cordon perimetral	ml	280,00	108.000	30.240.000
5,2	Piso de Baldoson 40 x 40	m2	250,00	157.000	39.250.000
				SUB TOTAL	**69.490.000**
6	REPARACION DE TALUD DE TIERRA Y CANAL DE EVACUACION				
6,1	Canal de evacuacion de aguas talud	ml	160	211.000	33.760.000
				SUB TOTAL	**33.760.000**
7	CAMINEROS INTERIORES POLIGONOS DE 25 Y 50 MTS.				
7,1	Contrapiso de cascotes	m2	180	86.000	15.480.000
7,2	Cordon de mamposteria	ml	150	88.000	13.200.000
7,3	Camineros de baldosones de Hormigon 40 x 40 a= 1,20 mts (conexión plataforma con	m2	180	157.000	28.260.000
				SUB TOTAL	**56.940.000**
8	CAMINEROS INTERIORES POLIGONOS DE 25 Y 50 MTS.				
8,1	Iluminacion exterior con artefactos tipo AP abiertos 50 w postes metalicos 6 m	un	10	2.339.000	23.390.000
				SUB TOTAL	**23.390.000**
				TOTAL GENERAL	**427.529.648**