Especificaciones Técnicas

Modalidad: Contratación Directa Nº 21/2012

Preparación de obras

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad
1	**72131601-002**	Demolición de piso existente	m2	645

Reparación de canaletas de desague pluvial.

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad
5	**72101603-001**	Colocación de soportes faltantes	un	3
		Adecuación de canaleta embutida con pendiente necesaria.	ml	40
		Canaleta metálica de bajada. P:40 cm.	ml	3
		Soldado de chapas de caño de bajada faltantes	un	3

Instalaciones eléctricas

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad
7	**72131601-001**	Colocación de tablero Tipo DIN para 12 llaves	un	1
		Llaves TM 15	un	8
		Cambio de luces, tomas y artefactos descompuestos	un	12
		Conexiones según esquema unifilar.	gl	1

Colocación de arcos y redes deportivas

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad
8	**72131601-998**	Colocación de red con sistema de soporte metálico móvil. Incluye guia y argollas metálicas.	m2	117
		Arcos metálicos, según diseño.	un	2
		Soporte de aros de basket, según diseño.	un	2

Servicio de pintura

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad
9	**72131601-012**	Pintura al látex	m2	300
		Pintura en escenario al barniz con tono color	m2	125
		Pintura de cancha al látex para piso.	ml	180
		Pintura con esmalte sintético(portón Calle Virgen del Rosario).	m2	1

Montaje de cielorraso

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad
11	**72101601-002**	Colocación de cielorraso de PVC faltantes	m2	3
		Colocación de cantonera de plastico	ml	10

Planos

Diseño de canal de desague Tipo 1



APROBADO
MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS
DIRECCIÓN DE OBRAS
Ing. Orlando R. Miglio
Dirección de Obras

Diseño de canal de desague Tipo 2



Esquema Eléctrico



APROBADO

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS
DIRECCIÓN DE OBRAS

Ing. Orlando R. Miglio
Dirección de Obras