petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

PRESIDENCIA

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/11 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS PARA M. J. TROCHE"

Asunción, 19 de Agosto de 2011

ADENDA N° 1

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **Licitación por Concurso de Ofertas N° 15/11 para la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS PARA M. J. TROCHE"**, a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. 4° de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

MODIFICACIÓN N° 1

SECCION III. Suministros Requeridos

PLAN DE ENTREGA

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Lugar de Entrega de los Bienes	Plazo de entrega de los Bienes
1	Correa B 81	30	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
2	Carrea B93	30	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
3	Correa B71	50	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
4	Correa B75	50	UNIDAD	Planta de PETROPAR	**30 días calendario**,

				en Mauricio José Troche	desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
5	Correa B105	20	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
6	Correa B83	50	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
7	Correa 3VX-1030	10	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
8	Correa plana de 6" de ancho, con 5 capas de hilos de refuerzo.	50	METROS	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
9	Moto ventiladores	3	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
10	Compresor de aire (incluye provisión de unidad compresora, tanque de almacenamiento, y tablero de arranque)	1	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por

					ambas partes
11	Perno y Buje para cadena metálica: de 152,4 mm de paso. Bujes de acero de 40,1 mm en material SAE 5120 o 8620, c/ dureza superficial 62 Rc y Pinos (pernos) de 7/8" en material SAE 8620 o 16MnCr5. 1000 pzas cada uno (1000 pares)	500	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**75 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
12	Codos de 3/8", roscable, material acero carbono	70	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**60 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
13	Unión doble de 3/8", roscable, material acero carbono	70	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**60 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
14	Purgador termodinámico de flujo de 1"	15	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**60 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
15	Válvula de 1/2", tipo globo, soldable, serie 300, presión de trabajo de 21 Kg/cm2	30	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**60 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
16	GRAUT IN, polvo para obtener morteros especiales para rellenos de acceso difícil	1000	KILOGRAMOS	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes

17	Purgadores de descarga continua para drenaje en sistemas de vapor.	6	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
18	Sensor Capacitivo con ajuste de sensibilidad.	3	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**60 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
19	Filtro de aire (de admisión) para compresor SHULZ modelo SRP 2015. Código: 007.0110-0	2	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
20	Filtro de aceite para compresor SHULZ modelo SRP 2015 Código del filtro: 007.0115-O/A	2	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
21	Manguera gemela diámetro 3/8", con refuerzos de fibra sintética, para equipo oxiacetilénica, con gomas protectoras de arrastre	200	METROS	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
22	Manguera de goma liza para uso en bombas de nafta y/o diesel, alcohol. Tubo de goma, con cordones de fibra sintética, resistentes a temperaturas de 100°C. Ø=2"	50	METROS	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes

23	Manguera de goma liza para uso en bombas de nafta y/o diesel, alcohol. Tubo de goma, con cordones de fibra sintética, resistentes a temperaturas de 100°C. Ø=3"	50	METROS	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
24	Manguera flexible para aire comprimido, de Ø3/8", color negro	300	METROS	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
25	Contactor tripolar de 350 HP, con bobina a 220 Volt. .Incluido además bloque de contactos auxiliares con 3NA y 3NC.	2	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**60 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
26	Aparejo o polipastos manuales para 3000 kg, para 3 metros de elevación.	5	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
27	Turbina hidráulica para limpieza de tubos de Ø= 1", Prever con escariador, fresas, cardan y prolongación elástica	1	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**60 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
28	Bomba hidráulica manual, para 100 toneladas. Para uso en prensas de taller.	1	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
29	Buje de goma (caucho) 46mm interno, 62mm exterior y 68mm de altura.	50	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de

					la firma del contrato por ambas partes
30	Buje de goma (caucho) 29,5 mm interno, 45,5mm exterior y 48mm de altura.	200	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
31	Válvula de seguridad para calderas industriales tipo 4"M6", , para vapor sobrecalentado a 300 °C, con conexiones bridadas, serie 300, ANSI 16.5, presión de ajuste (apertura) de 22 Kg/cm2. Materiales: Cuerpo y bonete en acero, y internos en acero inoxidable. Presentar documentos que avalen experiencia en la fabricación de dispositivos similares.	1	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**90 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
32	Bomba sumergible para dragado 40 m3/h	1	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**60 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
33	Piñón bihelicoildal para tren de engranaje de molino. Suministrar planos con el repuesto solicitado. Material Acero Forjado SAE 4340, numero de dientes Z=21 indicado para uso en tren de engranajes de accionamiento de molinos de masas 26" x 48", se suministrara muestra. La entrega de planos constructivos del piñón será parte de la provisión. Así también se deberá entregar certificado de calidad de material	1	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**90 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes,
34	Rodamiento 7410, para montaje emparejado. Presentar EETT	10	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes

35	Tela de nylon N° 40. Para uso en colador de jugo mixto tipo zarandas vibratorias. Entregar en piezas de 1,5 metros de ancho	15	METROS CUADRADOS	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**30 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
36	Impulsor para bomba Marca Sulzer Modelo ZA-250-5500	1	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**45 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
37	Impulsor para bomba Marca ITUR Modelo: IN 150/500	1	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**45 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
38	Adaptador (NIPLE) de bronce o acero inoxidable de 3/8" x 1/4". (3/8" hembra NPT y ¼" macho NPT)	400	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**45 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes
39	Adaptador (NIPLE) de bronce o acero inoxidable de 3/8" x 1/8". (3/8" hembra NPT y 1/8" macho NPT)	400	UNIDAD	Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche	**45 días calendario**, desde el día siguiente de la firma del contrato por ambas partes

MODIFICACIÓN N° 2

En la Sección VI – Formularios

El Formulario N° 8 No se Aplica, ya que no se otorgará Anticipo Financiero.

petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

PRESIDENCIA

FORMULARIO Nº 8

Garantía de Anticipo

[Formulario a utilizarse exclusivamente cuando se instrumente por Garantía Bancaria]

Fecha: _____

LCO/LPN No.: _____

A: _____*[nombre completo de la Convocante]*

NO APLICA

De acuerdo con lo establecido en el Contrato, en relación con pagos de anticipos, _____ (en lo sucesivo denominado "el Proveedor") suministrará al Contratante una garantía _____, para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contrato, por la suma de _____.

Nosotros los suscritos _____, _____, con domicilio legal en _____ (en lo sucesivo denominado "el Garante"), en cumplimiento de instrucciones recibidas del Proveedor, nos obligamos incondicional e irrevocablemente a garantizar, en calidad de obligados principales y no como simples fiadores, a pagar al Contratante, contra su solicitud y sin derecho a objeción alguna de nuestras partes y sin que la Contratante tenga que presentar primero una reclamación ante el Proveedor, una suma que no excederá de _____.

Esta garantía permanecerá válida y en pleno vigor desde la fecha en que el Proveedor reciba el anticipo en virtud del Contrato hasta el día _____ de _____ de _____.

Nombre _____

En calidad de_____

Firma _____

petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

PRESIDENCIA

MODIFICACIÓN 3

En la Sección VIII. ANEXOS

En el Anexo N° 1 Documentos que componen la Oferta en los Puntos G, H e I quedan sin efectos.

F. Gerardo von Glasenapp L.
ENCARGADO DE DESPACHO

PETROLEOS PARAGUAYOS · PETROPAR ·