1. Lista estimada de cantidades y Especificaciones Técnicas

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Movimiento de suelo	m2	2.250		
2	Calzada de Empedrado (incluye colchón ,colocación de piedra, compactación y colocación de piedra tipo sexta)	m2	1.750		
3	Cordón prefabricado de hormigón	ml	580		
4	Cartel de Obra	un	1		
5	Limpieza final	un	1		
	Total General Guaraníes				

2. Plano


PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
NIVEL DE VEREDA
NIVEL DE VEREDA
CORDON DE Ho.
7 m.
Base de
Colchón de tierra
CORTE
a Cruce Ferreira
VEREDA
VEREDA
CALLE
Total a Empedrar 1.750 m2
CALLE
ANCHO : 7 mts
LARGO : 250 mts
MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
INTENDENTE: PASCUAL RAMIREZ
Proyecto: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
Ubicación:PERPENDICULAR A CRUCE FERREIRA
Elaboración: Arq. ANA NIDIA ORTIZ DOMÍNGUEZ