PLANILLA DE COSTO DE OBRA

Proyecto: Construccion de sede para el Departamento de Identificaciones

Ubicación: Ciudad Virgen de Fatima (Natalio)

Propietario: Municipalidad de Natalio

Profesional: Arq. Héctor Fernández

Domicilio:

Sup. a construir: 62, 55m2

ÍTEMS	CÓDIGOS DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	**MOVILIZACION - TRABAJOS PRELIMINARES**	gl	**1**		
2	72131601-003	**Fundación de PBC con excavación**	**m^3**	**12,00**		
3	72131601-005	**Nivelación con ladrillo común**	**m^2**	**42,00**		
4	72131601	**Aislación**				
4.1	72131601-006	de 0,15 con asfalto líquido	ml	55,40		
4.2	72131601-006	aislación de losa con membrana asfáltica	m^2	6,75		
5	**72131601**	**Mampostería de elevación**				
5.1	72131601-005	con ladrillo hueco de 6 tubo	m^2	200,00		
5.2	72131601-005	pilar de ladrillo blanco común visto de 30x30 con capitel y ladrillo de forma vertical en el centro	ml	12,60		
5.3	72131601-005	Sardinel de ladrillo blanco común visto	ml	20,00		
5.4	72131601-999	Dintel de varilla sobre aberturas	ml	20,00		
5.5	72131601-005	mampostería de ladrillo común para escalera	m^2	5,00		
5.6	72131601-015	Pilastra de ladrillo comun visto para la ANDE (0,45x0,45x1,70)	unidad	1,00		
6		**Estructura de Hº Aº**				
6.1	72131601-004	Encadenado superior	ml	32,00		
6.2	72131601-004	Viga de HºAº	m^3	0,63		
6.3	72131601-004	Losa de Hº Aº	m^3	0,67		
7	72131601-011	**Cámara séptica**	**unidad**	**1,00**		
8	72131601-011	**Pozo ciego 3x1,50**	**unidad**	**1,00**		
9	72131601-007	**Techo de tejas francesas sobre machimbre con aislapol y tirantes de yvyra pyta**	**m^2**	**81,36**		
10	72131601	**Revoques**				
10.1	72131601-008	Revoque vertical	m^2	430,00		
10.2	72131601-008	Revoque de losa	m^2	7,50		
11	**72131601**	**Revestimiento de azulejos**				
11.1	72131601-009	de 15x15 blanco	m^2	30,00		
12	**72131601-009**	**Contrapiso de cascote de 10 cm de espesor**	**m^2**	**69,40**		
13	**72131601**	**Aberturas de madera**				
13.1	72131601-010	Marco de yvyrapyta de 1,40 con tirafondo	unidad	1,00		
13.2	72131601-010	Marco de yvyrapyta de 0,80 con tirafondo	unidad	4,00		
13.3	72131601-010	Marco de yvyrapyta de 0,60 con tirafondo	unidad	2,00		
13.4	72131601-010	Puerta tablero doble hoja de abrir de 1,40 x 2,10 con herrajes	unidad	1,00		
13.5	72131601-010	Puerta tablero de abrir de 0,80 x 2,10 con herrajes	unidad	1,00		
13.6	72131601-010	Puerta placa de abrir de 0,80 x 2,10 con herrajes	unidad	3,00		
13.7	72131601-010	Puerta placa de abrir de 0,60 x 2,10 con herrajes	unidad	2,00		
14		**Abertura metálica**				
14.1	72131601-010	Ventana tipo balancin	m^2	4,10		
15		**Revestimiento**				
15.1	72131601-009	De azulejos 15 x 15 blanco	m^2	30,00		
16		**Piso**				
16.1	72131601-009	Ceramico P.I. 4	m^2	69,40		

17		**Mampara de 35mm de espesor de 2,10m de altura con puerta de 0,70**	**m^2**	**4,62**		
18		**Agua corriente**				
18.1	72131601-011	Extension de cañeria para agua corriente Ø 3/4" PVC	ml	30,00		
18.2	72131601-011	Llave de paso principal de bronce de 3/4"	unidad	1,00		
18.3	72131601-011	Canilla de patio de bronce de 1/2"	unidad	1,00		
19		**Desague cloacal**				
19.1	72131601-011	Registro cloacal de 40 x 40	unidad	3,00		
19.2	72131601-011	Cañeria de ventilacion	ml	10,00		
19.3	72131601-011	Extension de cañeria para desague cloacal Ø 100 mm PVC	ml	20,00		
20		**Baños**				
20.1	72131601-011	Llave de paso con campana de 3/4"	unidad	3,00		
20.2	72131601-011	Llave de paso con campana de 1/2"	unidad	1,00		
20.3	72131601-011	Boca para agua fria	unidad	6,00		
20.4	72131601-011	Boca para desague cloacal	unidad	7,00		
21		**Cocina**				
21.1	72131601-011	Boca para agua fria	unidad	1,00		
22.2	72131601-011	Boca para desague cloacal	unidad	1,00		
22		**Provicion y colocacion de artefactos sanitarios**				
22.1	72131601-011	Inodoro blanco con tapa y cisterna alta	unidad	2,00		
22.2	72131601-011	Lavatorio blanco con pedestal y canilla	unidad	3,00		
22.3	72131601-011	Ducha electrica	unidad	1,00		
22.4	72131601-011	Bacha simple para cocina con canilla	unidad	1,00		
22.5	72131601-011	Jabonera	unidad	3,00		
23		**Instalacion electrica**				
23.1	72131601-001	Puesto de medicion definitivo	unidad	1,00		
23.2	72131601-001	Linea sub terranea monofasica con cable de Ø 10 mm	ml	15,00		
23.3	72131601-001	Tablero principal para 6 llaves	unidad	1,00		
23.4	72131601-001	Llave TM 1 X 40	unidad	1,00		
23.5	72131601-001	Llave TM 1 X 10	unidad	3,00		
23.6	72131601-001	Llame TM 1 X 25	unidad	1,00		
23.7	72131601-001	Boca de luces	unidad	11,00		
23.8	72131601-001	Boca de toma corriente	unidad	13,00		
23.9	72131601-001	Boca de V.T.	unidad	5,00		
24		**Provisión y colocación de artefactos eléctricos**				
24.1	72131601-001	Spot simple con lampara de bajo consumo de 25 w	unidad	2,00		
24.2	72131601-001	Equipo fluorescente de 40 w.	unidad	9,00		
24.3	72131601-001	Ventilador de techo	unidad	5,00		
25	**72131601-010**	**Aberturas de vidrio translucido tipo blindex**	**m^2**	**7,60**		
26		**Pintura**				
26.1	72131601-012	Pintura de pared con latex sin enduido	m^2	415,00		
26.2	72131601-012	Pintura de aberturas con barniz	gl	1,00		
26.3	72131601-012	Pintura de cielo raso con latex sin enduido	m^2	7,50		
26.4	72131601-012	Pintura de techo con barniz	m^2	81,36		
26.5	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	m^2	15,00		
26.7	72131601-012	Tratamiento de tejas con silicona	m^2	81,36		
27	**72131601-010**	**Limpieza final del terreno**	**gl**	**1,00**		
			COSTO TOTAL DE LA OBRA			**0**