Gestión Armando Gómez
Huellas de Progreso

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE P.B.C. CON ESTRUCTURA DE Hº Aº

UBICACIÓN: ARROYO LAMBARE Y COETI

BARRIO: VALLE YBATE

RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO	TOTAL
EXCAVACION EN TOSCA (PARA VIGA DE FUNDACION Y ZAPATAS) 25 ML X 60 CM X 60 CM.	M3	9,00	90.000	810.000
ZAPATA DE Hº Aº (60CM X 40CM X 30CM X 6 UND)	M3	0,44	1.800.000	792.000
VIGA DE FUNDACION (25 ML X 40 CM X 40 CM)	M3	4,00	1.800.000	7.200.000
PILARES DE Hº Aº (1,50 MT X 40 CM X 30 CM)	M3	0,18	1.800.000	324.000
MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (25 ML X 1,50 MT X 40 CM)	M3	15,00	580.000	8.700.000
RELLENO Y COMPACTACION	M3	20,00	90.000	1.800.000
LIMPIEZA	GL	GL	1.000.000	1.000.000
			Total gs.	20.626.000

V° B°
Lic. Federico Cabral
Dpto. Técnico
Dirección de Obras

DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
DPTO. TÉCNICO

.....
CARMELO IRALA