Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad Operativa de Contrataciones

LLAMADO CD Nº 17/2011

COMPUTO MÉTRICO DE: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE JULIO BARBAZ ENTRE RUTA VI Y MOISES BERTONI- CENTRO URBANO

PLANILLA DE FRENTISTAS DE EMPEDRADO

PRIMERA CUADRA LARGO MEDIO=108 ,1 M

LOTE N°	LOTE N°	MANZANA NOMBRE Y APELLIDO	FRENTE ML	FRENTISTA	AREA CORRESPONDIENTE CALLES M2	AREA BOCACALLE M2	AREA TOTAL m2
		ANCHO CALLE ML	9,00		972,90	200,00	1.172,90
		MANZANA 0004 (30)	**103,50**	**3,00**	**310,50**	**100,00**	**410,50**
1			51,50	3,00	154,50	49,76	204,26
2			13,00	3,00	39,00	12,56	51,56
3			13,00	3,00	39,00	12,56	51,56
4			13,00	3,00	39,00	12,56	51,56
5			13,00	3,00	39,00	12,56	51,56
		MANZANA 0040 (29)	**112,70**	**3,00**	**338,10**	**100,00**	**438,10**
1			58,00	3,00	174,00	52,00	226,00
2			22,50	3,00	67,50	20,00	87,50
3			32,20	3,00	96,60	28,00	124,60
		TOTAL FRENTISTAS			**648,60**	0,00	**848,60**
		MUNICIPALIDAD	**108,10**	**3,00**	**324,30**	**0,00**	**324,30**
		TOTALES			**972,90**	**200,00**	**1.172,90**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES * Capitán Miranda *

Lic. Noelia Saucedo
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad Operativa de Contrataciones

LLAMADO CD N° 17/2011

COMPUTO MÉTRICO DE: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SAN ROQUE ENTRE CALLE ZOILO SAN MIGUEL Y CALLE UCRANIA- CENTRO URBANO

PLANILLA DE FRENTISTAS DE EMPEDRADO

SEGUNDA CUADRA LARGO MEDIO=104 ,4 M

LOTE N°	LOTE N°	MANZANA NOMBRE Y APELLIDO	ANCHO CALLE ML / FRENTE ML	9,00 / FRENTISTA	939,60 / AREA CORRESPONDIENTE CALLES M2	55,00 / AREA BOCACALLE M2	994,60 / AREA TOTAL
		MANZANA 005 (15)	**104,00**	**3,00**	**312,00**	**27,39**	**339,39**
1	O1		54,00	3,00	162,00	14,22	176,22
2	O7		15,00	3,00	45,00	3,95	48,95
3	O6		12,00	3,00	36,00	3,16	39,16
4	11		12,00	3,00	36,00	3,16	39,16
5	16		11,00	3,00	33,00	2,90	35,90
		MANZANA 003 (13)	**104,80**	**3,00**	**314,40**	**27,61**	**342,01**
1	O8		40,00	3,00	120,00	10,54	130,54
2	O9		14,80	3,00	44,40	3,90	48,30
3	10		50,00	3,00	150,00	13,17	163,17
		TOTAL FRENTISTAS			**626,40**	0,00	**681,40**
		MUNICIPALIDAD	**104,40**	**3,00**	**313,20**	**0,00**	313,20
		TOTALES			**939,60**	**55,00**	**994,60**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Capitán Miranda

Lic. Noelia Saucedo
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad Operativa de Contrataciones

LLAMADO CD N° 17/2011

COMPUTO MÉTRICO DE: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE MARIA SMED ENTRE CALLE UCRANIA Y CALLE ZOILO SAN MIGUEL - CENTRO URBANO

PLANILLA DE FRENTISTAS DE EMPEDRADO

SEGUNDA CUADRA LARGO MEDIO=109 ,2 M

LOTE N°	LOTE N°	MANZANA NOMBRE Y APELLIDO	ANCHO CALLE ML / FRENTE ML	9,00 / FRENTISTA	982,80 / AREA CORRESPONDIENTE CALLES M2	60,00 / AREA BOCACALLE M2	1.042,80 / AREA TOTAL
		MANZANA 002 (26)	**109,50**	**3,00**	**328,50**	**30,08**	**358,58**
1	O4		22,40	3,00	67,20	6,15	73,35
2	O4		14,10	3,00	42,30	3,87	46,17
3	O4		13,50	3,00	40,50	3,71	44,21
4	O8		27,10	3,00	81,30	7,45	88,75
5	O3		32,40	3,00	97,20	8,90	106,10
		MANZANA 003 (13)	**108,90**	**3,00**	**326,70**	**29,92**	**356,62**
1	2		50,00	3,00	150,00	13,74	163,74
2	1		58,90	3,00	176,70	16,18	192,88
		TOTAL FRENTISTAS			655,20	0,00	**715,20**
		MUNICIPALIDAD	**109,20**	**3,00**	**327,60**	**0,00**	**327,60**
		TOTALES			**982,80**	**60,00**	**1.042,80**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Capitán Miranda

Lic. Noelia Saucedo
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad Operativa de Contrataciones

LLAMADO CD N° 17/2011

COMPUTO MÉTRICO DE: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE JULIO BARBAZ (1 cuadra), SAN ROQUE (1 cuadra) y MARIA SMED (a cuadra) - CENTRO URBANO

RESUMEN

CUADRA	TRAMO DE CALLE	ANCHO CALLE ML	AREA CORRESPONDIENTE CALLES M2	AREA BOCACALLE M2	AREA TOTAL
PRIMERA	EMPEDRADO CALLE JULIO BARBAZ ENTRE RUTA VI Y MOISES BERTONI	9,00	972,90	200,00	1.172,90
SEGUNDA	EMPEDRADO CALLE SAN ROQUE ENTRE CALLE ZOILO SAN MIGUEL Y CALLE UCRANIA	9,00	939,60	55,00	994,60
TERCERA	EMPEDRADO CALLE MARIA SMED ENTRE CALLE UCRANIA Y CALLE ZOILO SAN MIGUEL	9,00	982,80	60,00	1.042,80
	TOTALES		2.895,30	**315,00**	**3.210,30**

AREA CORRESPONDIENTE A MUNICIPALIDAD		965,10	0,00	965,10
AREA CORRESPONDIENTE A FRENTISTAS		1.930,20	315,00	2.245,20
TOTALES		2.895,30	315,00	3.210,30

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Capitán Miranda

Lic. Noelia Saucedo
Responsable U.O.C