ARQUITECTURA
0981 874 922

Caacupé 07 de Julio de 2022

SEÑORES
MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
PRESENTE:

Se remite el presupuesto solicitado para la obra REPARACION DE MURO DE CONTENCION TUPASY YKUA.

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	un	1,00	1.320.000	1.320.000
2	Demolición de pisos y muro colapsado	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
3	Replanteo y marcación	gl	1,00	500.000	500.000
4	Excavación para muro de P.B.C	m3	19,20	70.000	1.344.000
5	Envarillado con muro existente c/ varillas de 12 mm.	ml	10,00	50.000	500.000
	Cimiento de P.B.C. de 1,00x0,80 con mezcla de arena lavada, cemento y muro cal	m3	19,20	500.000	9.600.000
6	Muro de contención de P.B.C. de (ancho superior 0,50m y ancho base 0,80m) con mezcla de arena lavada, cemento y muro cal	m3	46,80	450.000	21.060.000
7	Caños de drenaje de 100 mm	ml	40,00	50.000	2.000.000
8	Relleno y compactación con escombros y arena (sin materia orgánica)	m3	120,00	120.000	14.400.000
9	Baranda(h:1,00m) de caño redondo de 2", c/ 2 travesaños de caños de 1,5" de pared gruesa c/ parantes cada 2,00 m abulonado al muro c/ dos manos de base antióxido y dos manos de pintura sintética (s/ detalle)	ml	24,00	600.000	14.400.000
11	Contrapiso de hormigón de cascotes apisonado - Espesor: 0,10 m.	m2	82,80	41.000	3.394.800
12	Piso de baldosas de canto rodado	m2	82,80	150.000	12.420.000
	Pintura piso de canto rodado (tramo completo)	m2	274,20	17.000	4.661.400
13	Imprevistos, mermas y roturas	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
14	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	1.706.800	1.706.800
	TOTAL				**90.307.000**

JORGE VERGARA
ARQUITECTO

Firma

Aclaración: JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS

En calidad de PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

Recibido
01-07-2022

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

Caacupé, 05 de Julio de 2022

Señores
JV ARQUITECTURA
Presente:

Me dirijo a ustedes en el marco del proceso de licitación para la REPARACION DE MURO DE CONTENCION EN TUPSY YKUA.-

Al respecto se solicita nota de presupuesto a fin de estimar los costos de las obras a ser realizadas, para el efecto se anexa planilla de computo métrico, como así también se remite por correo en formato Excel a fin de agilizar la cotización de precios.

Esperando una respuesta en la brevedad posible, para continuar con las gestiones correspondientes me despido.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

Lic. Karen Escobar
Responsable de la U.O.C.

JORGE VERGARA
ARQUITECTO
Recibi:-05-07-22

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

UBICACIÓN: Plaza Defensores del Chaco - Tupasy Ykua - Caacupé
OBRA: Reparación de Muro de contención y Piso de canto rodado.

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra	un	1,00		
2	Demolición de pisos y muro colapsado	gl	1,00		
3	Replanteo y marcación	gl	1,00		
4	Excavación para muro de P.B.C	m3	19,20		
5	Envarillado con muro existente c/ varillas de 12 mm.	ml	10,00		
6	Cimiento de P.B.C. de 1,00x0,80 con mezcla de arena lavada, cemento y muro cal	m3	19,20		
7	Muro de contención de P.B.C. de (ancho superior 0,50m y ancho base 0,80m) con mezcla de arena lavada, cemento y muro cal	m3	46,80		
8	Caños de drenaje de 100 mm	ml	40,00		
9	Relleno y compactación con escombros y arena (sin materia orgánica)	m3	120,00		
10	Baranda(h:1,00m) de caño redondo de 2", c/ 2 travesaños de caños de 1,5" de pared gruesa c/ parantes cada 2,00 m abulonado al muro c/ dos manos de base antióxido y dos manos de pintura sintética (s/ detalle)	ml	24,00		
11	Contrapiso de hormigón de cascotes apisonado - Espesor: 0,10 m.	m2	82,80		
12	Piso de baldosas de canto rodado	m2	82,80		
13	Pintura piso de canto rodado (tramo completo)	m2	274,20		
14	Imprevistos, mermas y roturas	gl	1,00		
15	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		
	TOTAL				**0**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003