1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	**72102802-003**	**Restauracion de aulas**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Remosion de Tejas, tejuelones sin Recuperacion	m2	239,00		
1.2	Remosion de Tirantes con Recuperacion	m2	239,00		
1.3	Remosion de Viga Cumbrera de Madera sin recuperacion	m	22,00		
1.4	Remosion de Viga de Madera sin Recuperacion	m	19,00		
1.5	Demolicion de Pared	m2	25,00		
1.6	Demolicion de Revoque	m2	149,00		
1.7	Remosion de Aberturas	un	5,00		
1.8	Excavacion para Zapata	m3	6,00		
1.9	Zapata 1,00x1,00x0,50	m3	2,81		
1.10	Pilar de H°A° 0,30X0,30	m3	0,62		
1.11	Encadenado Superior 0,13x0,27(según Especificaciones Tecnicas del M.E.C)	m	92,00		
1.12	Dado de H°A° 0,20x0,60(según Especificaciones Tecnicas del M.E.C)	un	5,00		
1.13	Viga Cumbrera de H°A° 0,20x0,45(según Especificaciones Tecnicas del M.E.C)	m	22,00		
1.14	Envarillado de Pared	m	149,00		
1.15	Mamposteria 0,15 lad comun	m2	25,00		
1.16	Tirantes nuevos(20% del total)	m2	168,00		
1.17	Tejuelon y teja ceramica español	m2	239,00		
1.18	Marco y Puerta Tablero de 1,20x2,10con contramarco ambos lados (según Espec. M.E.C.)	un	4,00		
1.19	Revoques y Retoque en areas faltantes	m2	92,00		
1.20	Revoque Viga Encadenado Superior	m	92,00		
1.21	Piso en un 25% del total(previo retiro el que estuviese en mal uso)	m2	155,00		
1.22	Zocalo	m	94,00		
1.23	Guarda obra con cordon de ladrillo revocado(doble pendiente tipo baden a:1,00m)	m2	31,00		
1.24	Canaleta y caño de bajada Nº26-desarrollo 4ocms	m	62,00		
1.25	Pintura A la cal en areas donde se realizo el revoque	m2	187,00		
1.26	Pintura Techo con esmalte(tejuelones, tirantes, viga de galeria, cumbrera)con barniz sintètico	m2	239,00		
1.27	Pintura Balancines y marco de maderas con pintura sintètica	m2	33,00		
1.28	Pintura Puertas de madera con barniz sintètico	m2	24,00		

1.29	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	m	62,00		
1.30	Cambio de cableados, fichas, artefactos, ventiladores en cada aula según Especificaciones Tecnicas M.E.C.(materiales y mano de obra)	gl	4,00		
1.31	Limpieza Final	m2	155,00		
	TOTAL GENERAL				

2.- PLANOS

El plano esta anexada en el icono de planos como ANEXO I en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.