PERFORACIÓN DE UN POZO TUBUOLAR PROFUNDO					
ITEM	**CANT.**	**UNIT.**	**DISCRIMINACIÓN DR SERVICIO DE MATERIALES**	**P.UNI.GS**	**P.TOTAL GS**
1			**PERFORACIÓN EN ARENA**		
a)	100	M	Con diám. Del 12 de 0 a 100 m.		
b)	50	M	Con diám. Del 12 de 100 a 150 m.		
a)	105	M	Con diám. De 174mm de 0 a 105 m		
4	45	M	**FILTRO TIPO GEOMECANICO**		
5	5	tn	**PREVISIÓN Y APLICACIÓN DE PRE-FILTRO**		
6			**ENSAYO DE CUDAL**		
7	1	GL	Traslado de maquinaria		
8	20	M	tubo de chapa de 12 pulgadas		
POZO TUBULAR ESTIMADO PARA 150 METROS					
PRECIO FINAL					

PERFORACIÓN DE UN POZO TUBUOLAR PROFUNDO					
ITEM	**CANT.**	**UNIT.**	**DISCRIMINACIÓN DR SERVICIO DE MATERIALES**	**P.UNI.GS**	**P.TOTAL GS**
1			**PERFORACIÓN SUELO SEDIMENTARIO**		
a)	10	M	Con diám. De 8 de 0 a 10 m		
2			**PERFORACIÓN EN ROCA**		
a)	90	M	Con diám. De 6 1/2 de 10 a 100 m		
3			**PREVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONDUCTO REVESTIMIENTO**		
a)	70	M	Con diám. De 128mm de 0 70 m		
		M	Con diám. De		
4	30	M	Filtro tipo geomecanico		
9			**EQUIPAMIENTO DE BOMBEO**		
	1		Electrobomba sumergible modelo: 2 HP/380 (TRIFASICO). Tablero de comando mod: Estánder cable mod: 3x6 mm Caño mod: 1/4 de 10 kg de presión y demás conexiones para su instalación.		
POZO TUBULAR ESTIMADO PARA 100 METROS					
EQUIPAMIENTO DE BOMBA					
PRECIO FINAL					