ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ADENDA Nº 1

Contratación Directa N°24/2016

"PROVISION DE PANTALLAS DE MARGEN PARA SEÑALIZACION DEL RIO PARAGUAY"
ID: 307.765

Asunción, 19 de octubre de 2016.-

Señores

Invitados e interesados

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en el citado proceso licitatorio, a los efectos de comunicarle las siguientes modificaciones en la Carta de Invitación y Anexos, de la Contratación Directa N° 24/2016 " Provisión de pantallas de margen para señalización del Rio Paraguay" ID: 307.765

1.) En la CARATULA de la Carta de Invitación, el ID,

Queda redactado de la siguiente manera.

ID: 307.765

2.) En el Anexo B-Datos de la licitación – Punto 35 – Valor de la multa.

Queda redactado de la siguiente manera.

El valor de las multas será: uno por ciento (1%) por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados

3.) Anexo B – Datos de la Licitación – Punto 33 y Anexo C – Plazo de Entrega

Queda redactado de la siguiente manera

33. El plazo de entrega de los bienes o prestación de los servicios es de El proveedor deberá proveer los bienes adjudicados en un plazo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la FIRMA DEL CONTRATO.

2. PLAN DE ENTREGA

a) Cronograma de Entrega: El proveedor deberá entregar la totalidad de los bienes solicitados en el Departamento de Señalización dependiente de la Gerencia de Navegación e Hidrografía en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la FIRMA DEL CONTRATO.

4.) En el Anexo D – Formularios – Formulario N° 1 –Lista de Precios

Queda redactado de la siguiente manera:

								Fecha: ---------- CD N° : 21/2016	
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	55121710-001	Adquisición de Pantallas de margen con Columnas incluido materiales de instalación.			Unidad	150			
								Precio Total	

5.) ***En el Anexo C- Especificaciones Técnicas***

Queda redactado de la siguiente manera:

PANTALLAS DE MARGEN

1. **PANTALLAS**

Tipo: Ciega

Chapa: compuestas de dos chapas galvanizadas N° 20, de 1,00m de alto por 0,60m de ancho, con perforaciones circulares de aproximadamente 2 cm de diámetro, alrededor del centro donde debe tener una lamina reflectante. El lado del frente de las chapas deberá ser pintadas con pintura de color blanco y el reverso no requiere pintura.

Logo: pintar el logo de la ANNP de color negro en la parte superior de cada chapa.

Kilometraje: Pintar "km", que significa kilometraje, en color negro al frente de cada hoja Pantalla en la parte inferior izquierda de cada chapa, dejando lugar para tres dígitos que representaría el kilometraje exacto que sería pintado a cargo del personal de la ANNP. Ejemplo " km 700"

Plantilla: proveer de una plantilla de molde con un juego para pintar tres dígitos con tipografía del texto " km".

Lamina: reflectante: dos laminas rectangulares de color verde o roja de 0,40 de alto por 0,24 de ancho pegado al centro de cada chapa.

Estructura: dos estructuras metálicas rectangulares de 0,80m de alto por 0,50m de ancho unidas por un Angulo de 1" de 0,80 de alto. Cada rectángulo se compone de dos ángulos de 1" de 0,50m cada uno y una planchuela de 1" de 0,80 m. Toda la estructura deberá ser pintada con anti óxido de color gris claro.

Tornillería: los bulones utilizados deberán ser resistentes al oxido, utilizándose 16 bulones con arandelas y tornillos para fijar las chapas por cada estructura, 4 bulones para fijar las dos planchuelas que unen ambas estructuras rectangulares y los bulones necesarios para fijar a abrazadera.

Abrazadera: dos abrazaderas para fijar la Pantalla por la columna.

Cada Pantalla deberá incluir los materiales para su instalación que consiste en:

Columna: palma (karanday) de 7 metros de largo(mínimo)

Estacas: 4 estacas de madera de 3"x3" de 1 metro de longitud por cada Pantalla.

Alambres: común liso de 5mm, para 4 tensores de las estacas a la columna, unos 38 metros de largo por cada Pantalla.

CANTIDAD: 150 PANTALLAS DE MARGEN

6.) ***Anexo E – Documentos de la Oferta – Punto V " Otros documentos"***

Queda redactado de la siguiente manera

I. Otros documentos.	Cumple	No cumple
1. Contratos y/o facturas presentadas por los oferentes que demuestren la provisión de los bienes (Pantallas de margen de señalización) a instituciones públicas y/o privadas durante los durante los últimos 3 (tres) años (2013, 2014,2015) y la sumatoria de los montos totales deberá ser como mínimo el 30% (TREINTA por ciento) del monto total de la oferta.		
2. Certificado de origen emitido por el Ministerio de Industria y Comercio.		

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - ANNP

.....

Econ. María de los Ángeles Ortiz Ayala
Unidad Operativa de Contrataciones
Administración Nacional de Navegación y Puertos