Proyecto a ejecutar: MEJORAMIENTO DE CALLE Y PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Beneficiario: CALLE AUGUSTO ROA BASTOS E/ CALLE ERNESTO BARCHELLO

Contratante: Municipalidad de Paraguarí

Profesional encargado: Ing. Julio Godoy

Ubicación: AREA URBANA (BARRIO SAN FRANCISCO 2) - CIUDAD DE PARAGUARÍ

ID N°

Area a pavimentar: 1.589,39 m2

Construcción de Pavimento tipo Empedrado

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

1	2	3	4	5	6
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
a)	TRABAJOS PRELIMINARES				
a.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal	m2	1.589,39		
a.2	Replanteo y marcacion de obra	m2	1.589,39		
b)	MOVIMIENTO DE SUELO		-		
b.1	Ajuste de nivel, excavacion y corte del terraplen	m2	1.589,39		
b.2	Relleno y compactacion de suelo	m3	190,73		
b.3	Retiro de basuras y material excedente	m3	158,94		
b.4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20 cm	m3	317,88		
c)	CORDON DE HORMIGON SIMPLE		-		
c.1	Exacavación manual en suelo duro	m3	12,54		
c.2	Provisión y colocacion de cordones de hormigon prefabricados de espesor =10 cm, altura= 40 cm (fck= 18 MPA)	ml	420,00		
c.3	Maclzada de cordones con mortero 1:3 (cemento : arena lavada)	ml	420,00		
d)	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO		-		
d.1	Provisión de piedra bruta	m3	303,39		
d.2	Colocación de piedra (incluye la maceada de la piedra)	m2	1.589,39		
d.3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20 kg/m2) y compactacion de empedrado	tn	31,80		
e)	Empastado	m2	585,00		
h)	Pintura acrilica de color blanco en cordones	m2	113,40		
f)	Servicios generales(señalización de obra, instalación de baños portatiles, equipos de protección para el personal)	gl	1,00		
g)	LIMPIEZA FINAL				
g.1	Limpieza final y habilitacion al trafico	m2	1.589,39		
				TOTAL Gs	

Son guaraníes:

Ing. Julio César Godoy Gómez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Paraguarí

PROYECTO : PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

COMITENTE: Municipalidad de Paraguarí
Lugar: Barrio San Francisco 2 Distrito: Paraguarí
Departamento: Paraguarí
Calle: Augusto Roa Bastos e/ Ernesto Barchello
Fecha: 12 de Setiembre de 2.017
Esc: 1/1250 Area= 1.589,39 m2
Profesional encargado: Ing. Julio Godoy

Ing. Julio Cesar Godoy Gómez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Paraguarí