**R.I.M.S.L. No. 1564/2023.**

**POR LA CUAL SE CONCEDE PERMISO PARA LA "READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – AD REFERENDUM" ID N° 434.095.----------**

San Lorenzo, 07 de noviembre de 2023.-

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El proyecto de **"READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – AD REFERENDUM"** ID N° **434.095**", objeto del llamado para la Licitación Pública Nacional No 08/2.023.----------

Que la Ley N° 3966/2010 "Orgánica Municipal" faculta a la Intendencia Municipal a resolver esta clase de solicitudes.----------

POR TANTO, en uso de sus atribuciones que la Ley le confiere:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO**

**RESUELVE:**

**Art. 1°. CONCEDER** permiso para la ejecución de los trabajos para la **"READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – AD REFERENDUM" ID N° 434.095", conforme al siguiente detalle:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | |
| 1 | Obras Preliminares | Cartel de obra de 2,10 x 1,20 m | und | 1,0 |
| 2 | Obras Preliminares | Provisión y colocación de obrador para resguardo de materiales, incluye casilla habitable, baños y vestuario | gl | 1,0 |
| 3 | Demoliciones y desmontes | Desmonte de marcos y puertas con acarreo y retiro | und | 4,0 |
| 4 | Demoliciones y desmontes | Desmonte de artefactos sanitarios con acarreo y retiro | und | 3,0 |
| 5 | Demoliciones y desmontes | Demolición de techo de chapa, sin recuperación, incluye acarreo y retiro | m2 | 304,1 |
| 6 | Demoliciones y desmontes | Demolición de muro de 0,15 m sin recuperación con acarreo y retiro | m2 | 220,5 |
| 7 | Demoliciones y desmontes | Demolición de piso de bloque administrativo, depósito y bloque de floristas, con acarreo y retiro | m2 | 181,8 |
| 8 | Obras Preliminares | Demolición de cimiento PBC | m3 | 28,8 |
| 9 | Demoliciones y desmontes | Demolición de pavimento de explanadas para colocación de paver con reutilización para el contrapiso según item 50, incluye acarreo y retiro del material sobrante | m2 | 1.112,2 |
| 10 | Demoliciones y desmontes | Demolición de pasillos interiores para colocación de paver con acarreo y retiro | m2 | 4.487,9 |
| 11 | Demoliciones y desmontes | Demolición de veredas para colocación de paver con acarreo y retiro | m2 | 147,9 |
| 12 | Demoliciones y desmontes | Destronque de arbol mediano con acarreo y retiro | und | 8,0 |
| 13 | Demoliciones y desmontes | Demolición de revoque de muralla lateral con acarreo y retiro | m2 | 1.046,0 |
| 14 | | Replanteo y marcación | m2 | 7.046,3 |
| | | **ESPACIO PÚBLICO** | | |
| | | **FACHADA Y MURALLA** | | |
| 15 | Excavaciones | Excavación manual en suelos blandos incluye retiro | m3 | 23,52 |

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. PEDRO SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Estructuras de hormigón armado | Zapata de hormigón armado 1,4 x 1,4 x 0,45 m | m3 | 8,82 |
| 17 | Estructuras de hormigón armado | Encadenado inferior de 0,13x0,30 m | ml | 43,0 |
| 18 | Estructuras de hormigón armado | Columna de hormigón armado de 0,13x0,30 m | m3 | 1,80 |
| 19 | Estructuras de hormigón armado | Losa de hormigón armado, espesor 0,10 m | m3 | 1,31 |
| 20 | Mampostería | Alzado de 0,90 m de mampostería sobre muralla existente | m2 | 221,9 |
| 21 | Mampostería | Muro de 0,15 m ladrillo laminado de fachada. Ver lámina ARQ\|06;07;08 | m2 | 135,4 |
| 22 | Mampostería | Totem realizado In situ en fachada principal (mamposteria de 0,15 m, revocado y con acabado de pintura cementicia beige). Ver lámina DET\|01 | gl | 1,0 |
| 23 | Revoques | Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo | m2 | 1.046 |
| 24 | Revoques | Junta de 2,5 cm. De espesor en fachadas laterales | ml | 319,9 |
| 25 | Carpintería de metal | Provisión y colocación de cruz sobre tótem en fachada. Ver lámina ARQ\|06;07:08 | un | 1,0 |
| 26 | Carpintería de metal | Portón metálico de chapa lisa N°28, con bastidor estructural 30x40 milimetros, con 1 hoja corrediza, con cerraduras (4,00x2,15 m) | und | 4,0 |
| 27 | Pintura | Pintura de estructuras metálicas con esmalte sintético | m2 | 32,2 |
| 28 | Pintura | Tratamiento de ladrillo visto con silicona mate | m2 | 114,8 |
| 29 | Pintura | Pintura al latex interior/exterior con enduido color, pintura calidad superior | m2 | 221,9 |
| | | **SERVICIOS (DEPÓSITO CON BAÑO Y LAVADERO)** | | |
| 30 | Excavaciones | Excavación manual en suelos blandos incluye retiro | m3 | 4,9 |
| 31 | Fundaciones | Cimiento PBC, sin cal | m3 | 4,9 |
| 32 | Mampostería | Muro de nivelación de 0,45 m con cemento tipo 1 | m2 | 8,2 |
| 33 | Mampostería | Muro de 0,15 m de ladrillo común | m2 | 52,7 |
| 34 | Aislaciones | Aislación horizontal con asfalto en "U" en muros de 0,15 m | ml | 18,3 |
| 35 | Dinteles | Dintel con varilla sobre abertura | ml | 18,3 |
| 36 | Estructura metálica | Techo de chapa termoacústica con nucleo poliestileno, espesor de 30 milimetros, sobre estructura de caños metálicos (50x50x2 milimetros) | m2 | 20,0 |
| 37 | Aislaciones | Babeta metálica en uniones de techo metálico con mampostería | ml | 4,4 |
| 38 | Carpintería de madera | Puerta de madera tipo placa 0,70x2,1 m, tipo vaivén, con marco y pasador | und | 2,0 |
| 39 | Vidrio templado | Ventana de dos hojas, una fija y la otra corrediza con cerradura click y pasador. 0,55 m x 0,45 m, de 8 milimetros de espesor | und | 3,0 |
| 40 | Revoques | Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm | m2 | 64,6 |
| 41 | Revoques | Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo | m2 | 37,4 |
| 42 | Agua corriente | Provisión y colocación de cañerías de agua corriente | gl | 1,0 |
| 43 | Desagüe cloacal y pluvial | Provision y colocación de caños de desagüe cloacal | gl | 1,0 |
| 44 | Desagüe cloacal y pluvial | Provisión y colocación de canaleta de desarrollo de 60 cm con pintura antioxido color grafito | ml | 6,9 |
| 45 | Artefactos sanitarios y grifería | Provisión y colocación de artefactos sanitarios para baño de depósito | gl | 1,0 |
| 46 | Artefactos sanitarios y grifería | Provisión y colocación de accesorios para baño y lavadero en depósito | gl | 1,0 |
| 47 | Desagüe cloacal y pluvial | Registro desague cloacal 0,60x0,60 m | und | 1,0 |
| 48 | Desagüe cloacal y pluvial | Cámara séptica (1x1,60x1,20 m) | und | 1,0 |
| 49 | Desagüe cloacal y pluvial | Pozo ciego (Ø 1,50 m, profundidad de 3 m) | und | 1,0 |
| 50 | Contrapiso | Contrapiso de 0,10 m | m2 | 9,5 |
| 51 | Piso | Carpeta para piso cerámico de 2 cm | m2 | 9,5 |
| 52 | Piso | Provisión y colocación de piso cerámico 0,30x0,30 m PEI 5 | m2 | 9,5 |
| 53 | Piso | Provisión y colocación de zócalo cerámico, altura 0,10 m | ml | 19,0 |
| 54 | Revestimientos | Provisión y colocación de azulejo cerámico 0,20x0,20 m | m2 | 11,1 |
| 55 | Instalación eléctrica | Registro eléctrico de 0,30x0,30x0,70 m | und | 3,0 |
| 56 | Instalación eléctrica | Línea subterránea con excavación, Trifásica de 4 x 10 milimetros | ml | 80,0 |
| 57 | Instalación eléctrica | Línea embutida en mampostería Trifásica de 4 x 10 milimetros | ml | 10,0 |

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

C. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Instalación eléctrica | Tablero seccional | un | 1,0 |
| 59 | Instalación eléctrica | Electroducto embutido | ml | 10,0 |
| 60 | Instalación eléctrica | Provisión y colocación de bocas de lámparas y toma corriente (incluye electroducto y cableado) | und | 7,0 |
| 61 | Artefacto eléctrico | Provisión e instalación de tomarrientes | und | 2,0 |
| 62 | Artefacto eléctrico | Provisión y colocación de plafon LED cuadrado 48 W | und | 5,0 |
| 63 | Pintura | Pintura al latex interior/exterior con enduido color, pintura calidad superior | m2 | 26,3 |
| | | **BLOQUE DE COLUMBARIOS Y FLORISTAS** | | |
| 64 | Excavaciones | Excavación manual para cimiento corrido | m3 | 26,3 |
| 65 | Fundaciones | Cimiento PBC, sin cal | m3 | 26,3 |
| 66 | Fundaciones | Platea de hormigón armado | m3 | 5,7 |
| 67 | Mampostería | Muro de Nivelación de Mampostería de Ladrillo Común de 0,20 m | m2 | 15,1 |
| 68 | Mampostería | Muro de nivelación de 0,45 m con cemento tipo 1 | m2 | 3,1 |
| 69 | Mampostería | Elevación de Pared de Mampostería de Ladrillo Común de 0,10 m | m2 | 270,9 |
| 70 | Mampostería | Muro de 0,15 m de ladrillo común | m2 | 23,5 |
| 71 | Mampostería | Muro de 0,15 m ladrillo laminado en columbarios. Ver lámina DET\|04 | m2 | 65,0 |
| 72 | Estructuras de hormigón armado | Losa de hormigón armado, espesor 0,10 m | m3 | 11,40 |
| 73 | Aislaciones | Aislación horizontal con asfalto en "U" en muros de 0,15 m | ml | 6,9 |
| 74 | Estructura metálica | Techo de chapa termoacústica con nucleo poliestileno, espesor de 30 milimetros, sobre estructura de caños metálicos (50x50x2 milimetros) | m2 | 26,0 |
| 75 | Aislaciones | Babeta metálica en uniones de techo metálico con mampostería | ml | 6,1 |
| 76 | Aislaciones | Tratamiento impermeabilizante en losa y pared con manta de malla de poliéster y 3 manos revestimiento cementicio impermeabilizante | m2 | 37,3 |
| 77 | Desagüe cloacal y pluvial | Provisión y colocación de canaleta de desarrollo de 60 cm con pintura antioxido color grafito | ml | 12,9 |
| 78 | Revoques | Goterón hecho in situ | ml | 18,60 |
| 79 | Revoques | Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm | m2 | 207,3 |
| 80 | Contrapiso | Carpeta de Nivelación espesor 2 cm | m2 | 192,2 |
| 81 | Piso | Provisión y colocación de piso cerámico 0,30x0,30 m PEI 5 | m2 | 26,0 |
| 82 | Piso | Provisión y colocación de zócalo cerámico, altura 0,10 m | ml | 18,7 |
| 83 | Ventilación | Sistema de ventilación de columbarios, incluye membrana asfaltica de 4 milimetros, desague y ventilación con caños de 50 milimetros, rejilla de hierro para ventilación y elemento filtrante de carbón activado comprimido, según lámina DET\|04;15;16 | gl | 1,0 |
| 84 | Carpintería de metal | Bloque floristas, juego de aberturas metálicas, 2 hojas moviles de 0,8x2,15 m, con cierre con malla electrosoldada, estructura de bastidor metálico 30x40 milimetros de 2 hojas fijas de 0,65x0,90 m y 4 hojas rebatibles 1,50X2,15 m con cierre de chapa lisa, una hoja fija de división de 1,70 x 2,15 m con bastidor de 50x20 milimetros y cierre de chapa lisa, incluye cerraduras, bisagras y terminación con pintura antióxido | und | 2,0 |
| 85 | Estructura metálica | Pergolado metálico, con estructura externa de perfil "C" de 75x40x1,6 milimetros y caños de 20x30x1,2 milimetros, adosado a la losa de columbario | und | 3,0 |
| 86 | Instalación eléctrica | Línea subterránea con excavación, Trifásica de 4 a 10 milimetros | ml | 40,0 |
| 87 | Instalación eléctrica | Línea embutida en mampostería Trifásica de 4 a 10 milimetros | ml | 17,8 |
| 88 | Instalación eléctrica | Registro eléctrico de 0,30x0,30x0,70 m | und | 3,0 |
| 89 | Instalación eléctrica | Electroducto embutido | ml | 17,8 |
| 90 | Instalación eléctrica | Provisión y colocación de bocas de lámparas y toma corriente (incluye electroducto y cableado) | und | 30,0 |
| 91 | Artefacto eléctrico | Provisión e instalación de tomarrientes | und | 12,0 |
| 92 | Artefacto eléctrico | Provisión y colocación de plafon LED cuadrado 48 W | und | 9,0 |
| 93 | Artefacto eléctrico | Provisión y colocación de aplique, para paredes de columbario | und | 9,0 |
| 94 | Pintura | Tratamiento de ladrillo visto con silicona mate | m2 | 65,0 |
| | | **PAVIMENTOS** | | |

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 95 | Hormigon | Realización de rampa vehicular en accesos de 3,00x0,60 m | und | 3,0 |
| 96 | Pisos | Provisión y colocación de baldosas tipo paver con base permeable color gris, en pasillos internos | m2 | 4.487,9 |
| 97 | Pisos | Provisión y colocación de baldosas tipo paver con base permeable color gris, en explanada | m2 | 937,70 |
| 98 | Pisos | Provisión y colocación de baldosas tipo paver con base permeable color gris, en veredas | m2 | 892,60 |
| 99 | Piso | Alisada de cemento para vereda externas | m2 | 241,90 |
| 100 | Piso | Piso granítico podotáctil 0,30x0,30 m | m2 | 106,0 |
| 101 | Piso | Cordón prefabricado de hormigón armado en pasillos, explanadas y veredas | ml | 319,9 |
| 102 | Piso | Realización de rampa peatonal de hormigón (1,20x0,60 m) | und | 8,0 |
| 103 | Pisos | Provisión y colocación de Asfalto carpeta de 4 cm en estacionamiento | m3 | 6,4 |
| | | **OTROS** | | |
| 104 | Artefacto eléctrico | Provisión y colocación de poste de hormigón cónico pref 9 metros, con espacio para 2 brazos de luz | und | 31,0 |
| 1 | Artefacto eléctrico | Provisión y colocación de Poste de hormigón cónico pref 9 metros, con espacio para 1 brazo de luz | und | - |
| 105 | Artefacto eléctrico | Provisión y colocación luminaria LED de 200W, con fotocélula y brazo prolongador | und | 62,0 |
| 106 | Artefacto eléctrico | Provisión y colocación luminaria LED de 200W, con fotocélula y brazo prolongador en postes de hormigón existentes | und | 30,0 |
| 107 | Instalación eléctrica | Línea subterránea con excavación, Trifásica de 4 a 10 milimetros | ml | 745,0 |
| 108 | Instalación eléctrica | Línea aérea trifásica de 4 a 10 milimetros para postes de hormigón existentes | ml | 215,0 |
| 109 | Carpintería de metal | Provision y colocación de Cruz Mayor de acero inoxidable con luces LED y base de mampostería revocada, enduida y pintada en color blanco hielo. Ver lámina DET\|23 | un | 1,0 |
| 110 | Mampostería | Muro de mampostería de 0,15 m para canteros, con aislación hidrófuga | m2 | 2,4 |
| 111 | Paisajismo | Provisión y colocación de árboles de 2 años de antigüedad frente a la cruz mayor | und | 10,0 |
| | | **TERMINACIONES** | | |
| 112 | Terminaciones | Reubicación y tratamiento de Mausoleo de Saturio Ríos y Cruz Mayor actual | gl | 1,0 |
| 113 | Terminaciones | Letra corporea en fachada principal. Ver lámina DET\|24 | gl | 1,0 |
| 114 | Terminaciones | Limpieza final de obra | m2 | 7.046,3 |

**Art. 2°. COMUNIQUESE,** regístrese, expídase copia y cumplido archívese.----------

**ABG. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ**
**Secretario General**

**LIC. FELIPE SALOMÓN CASOLA**
**Intendente Municipal**