Lista de Cantidades y sus Precios.

Planilla de Cómputo Métrico

LCO Nº 03/2.013 "Construcción de pavimento tipo empedrado sobre calles varias del Distrito de Tomás Romero Pereira"

LOTE 1

Construcción de pavimento tipo empedrado sobre la calle José Félix Estigarribia.

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO					
Ítem	**Descripción de Rubros**	**Un**	**Cantidad**	**Precio Unit. (IVA Incl.) Gs.**	**Precio Total (IVA Incl.) Gs.**
1	**Pavimentación de la Calle José Félix Estigarribia**				
1.1	Preparación del terreno	m2	884,00		
1.2	Base material suelto h=16cm	m2	884,00		
1.3	Cordón-cuneta de Hº elaborado in situ: El cordón será de 15 cm. de altura libre y 10 cm. de espesor, con terminación "vista "en los paramentos no ocultos. La cuneta será de 45 cm. de ancho libre, asentado sobre suelo compactado. Incluye preparación de terreno.	ml	220,00		
1.4	Pavimento tipo empedrado	m2	884,00		
Total General					
Son Guaraníes:					

LOTE 2

Construcción de pavimento tipo empedrado sobre Calle Alto Paraná

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO					
Ítem	**Descripción de Rubros**	**Un**	**Cantidad**	**Precio Unit. (IVA Incl.) Gs.**	**Precio Total (IVA Incl.) Gs.**
1	**Pavimentación de la Calle Alto Paraná**				
1.1	Preparación del terreno	m2	1.664,00		
1.2	Base material suelto h=16cm	m2	1.664,00		
1.3	Cordón-cuneta de Hº cargado in situ: El cordón será de 15 cm. de altura libre y 10 cm. de espesor, con terminación "vista "en los paramentos no ocultos. La cuneta será de 45 cm. de ancho libre, asentado sobre suelo compactado. Incluye preparación de terreno.	ml	416,00		
1.4	Pavimento tipo empedrado	m2	1.664,00		
Total General					
Son Guaraníes					

LOTE 3

Construcción de pavimento tipo empedrado sobre la Avda. Efraín Monzón

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO					
Ítem	**Descripcion de Rubros**	**Un**	**Cantidad**	**Precio Unit. Gs.**	**Precio Total Gs.**
1	**Pavimentación de la Avenida Efraín Monzón**				
1.1	Preparación del terreno	m2	896,00		
1.2	Base material suelto h=16cm	m2	896,00		
1.3	Cordón-cuneta de Hº elaborado in situ: El cordón será de 15 cm. de altura libre y 10 cm. de espesor, con terminación "vista "en los paramentos no ocultos. La cuneta será de 45 cm. de ancho libre, asentado sobre suelo compactado. Incluye preparación de terreno	ml	212,00		
1.4	Pavimento tipo empedrado	m2	896,00		
Total General					
Son Guaraníes:					

LOTE 4

Construcción de pavimento tipo empedrado sobre Calle 8 de diciembre y la calle Guaraní

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO					
Ítem	**Descripción de Rubros**	**Un**	**Cantidad**	**Precio Unit. (IVA Incl.) Gs.**	**Precio Total (IVA Incl.) Gs.**
1	**Pavimentación de la Calle 8 de diciembre**				
1.1	Preparación del terreno	m2	1.120,00		
1.2	Base material suelto h=16cm	m2	1.120,00		
1.3	Cordón-cuneta de Hº cargado in situ: El cordón será de 15 cm. de altura libre y 10 cm. de espesor, con terminación "vista "en los paramentos no ocultos. La cuneta será de 45 cm. de ancho libre, asentado sobre suelo compactado. Incluye preparación de terreno.	ml	198,00		
1.4	Pavimento tipo empedrado	m2	1.120,00		
2	**Pavimentación de la Calle Guaraní**				
2.1	Preparación del terreno	m2	1.200,00		
2.2	Base material suelto h=16cm	m2	1.200,00		
2.3	Cordón-cuneta de Hº cargado in situ: El cordón será de 15 cm. de altura libre y 10 cm. de espesor, con terminación "vista "en los paramentos no ocultos. La cuneta será de 45 cm. de ancho libre, asentado sobre suelo compactado. Incluye preparación de terreno.	ml	300,00		
2.4	Pavimento tipo empedrado	m2	1.200,00		
Total General					
Son Guaraníes:					

LOTE 5.

Construcción de pavimento tipo empedrado sobre Avda. María T. Esteimbock.

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO					
Ítem	**Descripción de Rubros**	**Un**	**Cantidad**	**Precio Unit. (IVA Incl.) Gs.**	**Precio Total (IVA Incl.) Gs.**
1	**Pavimentación de la Avda. María T. Esteimbock.**				
1.1	Preparación del terreno	m2	2.519,00		
1.2	Base material suelto h=16cm	m2	2.519,00		
1.3	Cordón-cuneta de Hº cargado in situ: El cordón será de 15 cm. de altura libre y 10 cm. de espesor, con terminación "vista "en los paramentos no ocultos. La cuneta será de 45 cm. de ancho libre, asentado sobre suelo compactado. Incluye preparación de terreno.	ml	916,00		
1.4	Pavimento tipo empedrado	m2	2.519,00		
Total General					
Son Guaraníes:					