LOTE N° 01 - OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
UBICACIÓN: AVDA. BERNARDINO CABALLERO – YPEJHU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°	R u b r o s	Un.	Cant.	P. Unit.	P. Total
1	Excavación de caja de empedrado (030cm)	m2	800,00		
2	Colchon de arena (espesor 17cm)	m2	2908,00		
3	Marcación y replanteo, estqueo y topografia	Gl.	1,00		
4	Pavimento tipo empedrado	m2	2908,00		
5	Ripio (triturada de 6ª)	m2	2908,00		
6	Compactación mecánica	m2	2908,00		
7	Cuneta de HºAº (0,50 x 010cm de espesor)	ml	420,00		
8	Cordon de Hº prefabricado 0,40x0,50x0,10	ml	870,00		
9	Relleno para soporte de cordon	m3	100,00		
10	Limpieza final	Gl.	1,00		
TOTAL GENERAL					

LOTE N° 02 - OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE DARIO SANCHEZ – YPEJHU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°	R u b r o s	Un.	Cant.	P. Unit.	P. Total
1	Excavación de caja de empedrado (030cm)	m2	300,00		
2	Colchon de arena (espesor 17cm)	m2	860,00		
3	Marcación y replanteo, estqueo y topografia	Gl.	1,00		
4	Pavimento tipo empedrado	m2	860,00		
5	Ripio (triturada de 6ª)	m2	860,00		
6	Compactación mecánica	m2	860,00		
7	Cuneta de HºAº (0,50 x 010cm de espesor)	ml	200,00		
8	Cordon de Hº prefabricado 0,40x0,50x0,10	ml	210,00		
9	Relleno para soporte de cordon	m3	20,00		
10	Limpieza final	Gl.	1,00		
TOTAL GENERAL					