Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

RESOLUCIÓN Nº 231/2013

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PERMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE MCAL JOSÉ FELIX ESTIGARRIBIA Y LA CALLE PARALELA AL PARAGUAYO INDEPENDIENTE ----------

Hohenau, 17 de julio del 2013.-

VISTO: La necesidad de construir empedrado para que los habitantes tengan camino de todo tiempo y el proyecto aprobado por el Departamento de Obras----------

CONSIDERANDO: lo establecido en los Art. 12 inc. 2 num. A) y Art. 235 de la Ley 3966/2010 "Orgánica Municipal" y----------

POR LO TANTO: El Intendente Municipal de Hohenau, en uso de sus atribuciones.--

R E S U E L V E

Art. 1°: APROBAR el permiso de Construcción de 950 m2 Empedrado sobre la Calle Mcal. José Félix Estigarribia y 565m2 sobre la Calle Paralela al Paraguayo Independiente con piedra roja ----------

Art. 2°: COMUNICAR a las partes y cumplido, archivar.----------

Sra. Rocio M. Méndez F.
Secretaria Municipal

Sr. Héctor R. Scholz
Intendente Municipal





REFERENCIAS

- Empedrado a Construir
- Empedrado a Reconstruir
- Empedrado Construido
- Asfaltado
- Cordón Cuneta y/o Badén



P.C.V. = Punto de Curva Vertical
P.T.V. = Punto de Tangencia Vertical
P.I.V. = Punto de Intersección Vertical
e = Flecha de la parabola

Resumen General

Items	msl	ms²	ms³
medio		905,98	
Cuneta Hº.	204,87	112,68	11,68
simple Hº.	7,85		0,17
Hº.		35,64	3,56

Asentamiento de Suelo = +/- 0,20 cms

Extensión Total 94,54 ms lineales



	6	5	4	3	2	1	0a	b	c
Estacas									
Cotas del Terreno				0,00	+1,70	+3,40	+5,98 +6,15	+6,44	+8,02
Cotas de la Razante				+0,07	+1,84	+3,53	+5,98 +6,15	+6,44	+8,02
Diferencia				+0,07	+0,14	+0,13	0,00 0,00	0,00	0,00



Proyecto de Empedrado

alle "Mcal. José Félix Estigarribia"

Proyecto de Empedrado

Profesional: Top. Roberto Emhart - Reg. MOPC Nº 282

PARQUE MANANTIAL
Empedrado a construir 565 m2
AV. EL PARAGUAYO INDEPENDIENTE
rotonda HOHENAU
RUTA VI DR. J. L. MALLORQUIN
AV. DR. CESAR ALMADA
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
ROTONDA DE HOHENAU
Plano de Ubicación


22,08
5,00
10,00
51,49
6
3,00
29,47

SECCION TRANSVERSAL TIPO



DETALLE DE CORDON