GOBERNACION DEL CAAGUAZU

PROYECTO :CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
CON CORDON CUNETA DE Hº Y BADEN DE Hº
UBICACIÓN: CENTRO URBANO
CALLE: HERMINIO GIMENEZ PRIMERA ETAPA
LOCALIDAD: RAUL A. OVIEDO - DPTO DE CAAGUAZU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Nº	Descripcion trabajos a realizar	unidad de medida	cantidad	p.unitario	p. total
1	Marcacion y replanteo	m2	2.948,00		
2	Preparacion de terreno y perfilado	m2	2.948,00		
3	Excabasion de suelo para cañerias de red de agua potable	ml.	700,00		
4	Reposicion de cañerias de red de agua potable ambos lados con caños de 40 ml. y llave de pasos con red de extension para cada vivienda afectados por la obra	ml.	700,00		
5	Cordon cuneta de Hº de 1,00 de desarrollo	ml.	710,00		
6	Vaden de Hormigon	m3.	9,75		
7	Pavimento tipo empedrado con piedra negra basaltica	m2.	2.460,00		
8	Ripiado sobre empedrado con piedra triturada tipo 6º	m2	2.460,00		
9	limpieza final	gl.	1,00		
10	Cartel de obra	gl.	1,00		
	TOTAL CON I.V.A				

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú