"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811-2011"

LCO Nº 12/2012

"Adquisición de Basculas"

ID: 236463

ADENDA 1

Asunción, 06 de julio de 2012.-

Señores:

Teléfono:

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de comunicarle las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones de la ***Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 12/2011 "Adquisición de Basculas" ID: 236463***

En el Pliego de bases y condiciones esta redactado de la siguiente manera en el siguiente párrafo

LOTE 4 – BASCULA DE PESAJE DE CAMIONES DEL TIPO FULL ELECTRONICA DE 80 TONELADAS DE CAPACIDAD PARA FOSA YA EXISTENTE		
1	**BASCULA DE PESAJE DE CAMIONES DEL TIPO FULL ELECTRONICA DE 80 TONELADAS DE CAPACIDAD YA EXISTENTE PARA LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE**	Bascula para pesaje de camiones del tipo full electrónica con plataforma en hormigón armado FCK 240kg/cm2, de 20 metros de largo por 3 metros de ancho montada sobre estructura conformada por vigas laterales de acero de gran porte diseñadas para soportar alto flujo de camiones; debe incluir todos los trabajos de obras civiles con el mejoramiento de capacidades de las zapatas y cimientos de fundación; debe incluir la provisión e instalación de celdas de cargas digitales o analógicas tipo blindadas acorde a la capacidad de la bascula con conductores y conexiones instalados dentro de caños y cajas de conexiones metálicas respectivamente con sistema de protección contra descargas atmosféricas individuales para cada celda; debe incluir la provisión e instalación de un indicador electrónico de pesaje con Display de seis dígitos división mínima de 10 kgs. Con salida bidireccional RS232 y manuales de operación y de configuración, un computador con todos los accesorios que incluya una PC actualizada de ***marca reconocida*** , monitor LCD de 17", Mouse, teclado, impresora de Tickets, UPS, estabilizador de tensión, conexiones; software con sistema operativo actual con licencia, sistema de pesaje de camiones con capacidad para operaciones de control de pesaje, configuraciones de pesajes únicos y dobles, impresión de ticket según necesidades, elaboración de informes y provisión de manuales de operación y configuración del programa y un sistema automático de desagote de fosa mediante bomba eléctrica sumergible de 75 A 1 Hp de potencia incluyendo la instalación eléctrica y de cañerías.

"

Queda redactado de la siguiente manera:

LOTE 4 – BASCULA DE PESAJE DE CAMIONES DEL TIPO FULL ELECTRONICA DE 80 TONELADAS DE CAPACIDAD PARA FOSA YA EXISTENTE		
1	**BASCULA DE PESAJE DE CAMIONES DEL TIPO FULL ELECTRONICA DE 80 TONELADAS DE CAPACIDAD YA**	Bascula para pesaje de camiones del tipo full electrónica con plataforma en hormigón armado FCK 240kg/cm2, de 20 metros de largo por 3 metros de ancho montada sobre estructura conformada por vigas laterales de acero de gran porte diseñadas para soportar alto flujo de camiones; debe incluir

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION

	EXISTENTE PARA LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE	todos los trabajos de obras civiles con el mejoramiento de capacidades de las zapatas y cimientos de fundación; debe incluir la provisión e instalación de celdas de cargas digitales o analógicas tipo blindadas acorde a la capacidad de la bascula con conductores y conexiones instalados dentro de caños y cajas de conexiones metálicas respectivamente con sistema de protección contra descargas atmosféricas individuales para cada celda; debe incluir la provisión e instalación de un indicador electrónico de pesaje con Display de seis dígitos división mínima de 10 kgs. Con salida bidireccional RS232 y manuales de operación y de configuración, un computador con todos los accesorios que incluya una PC actualizada, monitor LCD de 17", Mouse, teclado, impresora de Tickets, UPS, estabilizador de tensión, conexiones; software con sistema operativo actual con licencia, sistema de pesaje de camiones con capacidad para operaciones de control de pesaje, configuraciones de pesajes únicos y dobles, impresión de ticket según necesidades, elaboración de informes y provisión de manuales de operación y configuración del programa y un sistema automático de desagote de fosa mediante bomba eléctrica sumergible de 75 A 1 Hp de potencia incluyendo la instalación eléctrica y de cañerias.

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contratación

LIC. BELARMINO DUARTE
Coordinador General de la UOC
Administración Nacional de Navegación y Puertos