**GOBERNACIÓN DE BOQUERON**
**FISCALIZACIÓN DE OBRAS**
Filadelfia - Telefax (595) 4914 32051/4 Email: gobernación.boqueron@hotmail .com.

# ALCANTARILLAS TIPO CELULAR DE 1,00 X 1,00 m

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Fck del Hormigón de la alcantarilla | Mínimo: 150 kg/cm2 |
| Fck del Hormigón de piso | Mínimo: 90 kg/cm2 |
| Fyk del acero | Mínimo: 4.200 kg/cm2 |
| Tensión admisible del suelo bajo la galería | Mínimo: 1,5 kg/cm2 |

| PESO TOTAL DE CADA ALCANTARILLA |
|---|
| 1.600 kg |

| PESO Y PORCENTAJE DISCRIMINADO DE LOS COMPONENTES | | |
|---|---|---|
| **Componente** | **Peso en kg** | **Porcentaje (%)** |
| Cemento Portland | 400 | 25 |
| Arena lavada | 480 | 30 |
| Piedra triturada 4ta-5ta | 696 | 43,5 |
| Varilla torsionada de 12 mm | 24 | 1,5 |

Propietario

Profesional