ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ACLARACIÓN N° 1

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS 06/15 "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO Y MONTAJE DEL MOTOR GENERADOR DE LA ANNP"

Asunción, 07 de agosto de 2015

AL OFERENTE:

Con relación al llamado **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/15 "CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO Y MONTAJE DEL MOTOR GENERADOR DE LA ANNP"** con ID N° **297.537,** se realiza las siguientes aclaraciones en respuesta a las consultas realizadas por un potencial oferente;

Consultas realizadas:

Consulta N° 1.

Con respecto a Sección III- Suministros Requeridos.

Hemos realizado la visita en el lugar de obra y habiendo revisado los equipos existentes, instalaciones y comparando con el archivo descargado desde la pagina de contrataciones notamos conjuntamente con vuestro equipo de mantenimiento y técnicos de ANNP que en la pagina 11 donde indica Sección III. Suministros Requeridos es necesario el cambio de las especificaciones y trabajos necesarios según hemos remitido el archivo adjunto ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad de medida
1		- Mudanza de Generador, tablero de transferencia, tanque de reservorio adicional de combustible dentro del Recinto de ANNP desde Área Contenedores Refrigeraros a Caseta de Entrada Principal. - Mudanza Sistema de Extracción de Calor de Chapa Galvanizada adosado al Radiador del Motor con pintura para alta temperatura. - Mudanza del Sistema de Extracción de Calor de Chapa Galvanizada adosado al Radiador del Motor con pintura para alta temperatura, Mano de Obra y Materiales Menores Incluidos	1	Unidad
2		- Montaje del Generador, con tablero transferencia y el tanque de reservorio adicional en Nueva Caseta de Entrada Principal. - Montaje Sistema de Extracción de Calor de Chapa Galvanizada adosado al Radiador del Motor con pintura para alta temperatura - Montaje del Sistema de Extracción de Calor de Chapa Galvanizada adosado al Radiador del Motor con pintura para alta temperatura, Mano de Obra y Materiales Menores Incluidos	1	Unidad
3		- Cableado con Mano de Obra y Materiales desde la Llave Limitadora del Transformador Hasta el Tablero de Transferencia Cable Multifilar NYY Tipo Flexible 4x(1x185mm) con terminarles tipo ojal en cada extremo – En Recorrido metros total necesarios. Subterráneo en 4 Caños de 100mm de PVC Certificaciones ISO-CE-	140	Metros
4		- Cableado con Mano de Obra y Materiales desde el Tablero de Transferencia hasta la llave termomagnetica del edificio administrativo 3x400A Cable Multifilar NYY Tipo Flexible 4x(1x185mm) con terminarles tipo ojal en cada extremo – En Recorrido metros total necesarios Recorrido Subterráneo en 4 Caños de 100mm de PVC. Certificaciones ISO-CE-	140	Metros

Respuesta: Remitirse a la Adenda N° 3.

.....

Lic. Roberto Trabuco Quevedo

Coordinador Unidad Operativa de Contrataciones

Administración Nacional de Navegación y Puertos