MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

Intendencia Municipal

ADDENDA Nº 01/2016
CONTRATACION DIRECTA Nº 61/2016 -ID Nº 317335
"CONSTRUCCION DE CANCHA, ESCENARIO, JARDINERIA E ILUMINACION DE LA PLAZA MARTIN DE BARUA"

Itauguá, 14 de septiembre de 2016

SEÑORES OFERENTES:
DONDE DICE:
Anexo 3
Especificaciones técnicas
Obra. Construcción de cancha, escenario, circuito para patinaje, jardinería e iluminación en Plaza Martin de Barua.

- **Trabajos preliminares.** Desmonte y destronque de árboles, relleno y desmonte del área a trabajar y retiro de escombros.

- **Cancha:** de hormigón armado pulido tipo piso para estación de servicio de 27.00m x 18.50m, pintado con pintura para pavimento con sus enmarcaciones y equipamientos correspondientes.

Para la construcción de la cancha se deberá rellenar toda el área, posteriormente se realizara un muro de 0.15m de ladrillos comunes hasta llegar al nivel necesario para cargar el hormigón, se utilizaran varillas de hierro de 6 y 8 mm.

Demolición de la murallita y construcción de un muro de contención para realizar el relleno.

También se realizara la construcción de una entrada más directa a la cancha compuesto por gradas y una rampa para discapacitados.

Ancho de gradas 3.00m con 4 escalones, construidas con ladrillos comunes y piso de canto rodado in situ.
Rampas para personas con capacidades diferentes., con un ancho de 1.20m construidas con hormigón con terminación de una carpeta de un mortero 1:3, una vez secado se pinta con pintura para pavimento con su respectiva señalización.

- **Circuito para patinaje.** Compuesto por un caminero de 1.60 m de ancho, ídem a la cancha pulido y pintado, de manera a no obstaculizar las rueditas del patín y evitar accidentes.

- **Escenario.** 7.00m X 5.00m, a 0.70m sobre el nivel del terreno, construido con muros de elevación de 0.30 armada, rellenado con cascotes de hormigón como contra piso , y como terminación una carpeta fina pintada.
- **Bancos.** De madera y metal.

- **Jardinería.** La mayoría de las plantas se ubicarán en planteras de hormigón.

- **Iluminación.** Con columnas de iluminación de metal con diseños a una altura de 3 a 4 metros. Tipo alumbrado.

- **Pintura del caminero existente.** Con pintura para pavimento de color acorde al diseño.
- **caminero interior existente.** Mantenimiento y pintura.

Toda modificación y ajuste que se debiera realizar será previa aprobación del fiscal de obras.

CP. LUIS ALVAREZ
DIRECTOR ADJUNTO DE D.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

Intendencia Municipal

DEBE DECIR:

Anexo 3

Especificaciones técnicas

Obra. Construcción de cancha, escenario, circuito para patinaje, jardinería e iluminación en Plaza Martin de Barua.

- **Trabajos preliminares.** Replanteo, marcación, nivelación y relleno.

- **Cancha:** de hormigón armado pulido tipo piso para estación de servicio de 27.00m x 18.50m, pintado con pintura para pavimento con sus enmarcaciones y equipamientos correspondientes.

Para la construcción de la cancha se deberá rellenar toda el área, posteriormente se realizara un muro de 0.15m de ladrillos comunes hasta llegar al nivel necesario para cargar el hormigón, se utilizaran varillas de hierro de 6 y 8 mm.
Demolición de la murallita y construcción de un muro de contención para realizar el relleno, de toda el área a construir.
También se realizara la construcción de una entrada más directa a la cancha compuesto por gradas y una rampa para discapacitados.
Ancho de gradas 3.00m con 4 escalones, construidas con ladrillos comunes y piso de canto rodado in situ.
Rampas para personas con capacidades diferentes., con un ancho de 1.20m construidas con hormigón con terminación de una carpeta de un mortero 1:3, una vez secado se pinta con pintura para pavimento con su respectiva señalización.

- **Circuito para patinaje.** Compuesto por un caminero de 1.60 m de ancho, ídem a la cancha pulido y pintado, de manera a no obstaculizar las rueditas del patín y evitar accidentes.

- **Escenario.** 7.00m X 5.00m, a 0.90m sobre el nivel del terreno, construido con muros de elevación de 0.30 armada, rellenado con cascotes de hormigón como contrapiso , y como terminación una carpeta fina pintada.
También la construcción de gradas en ambos extremos y una rampa para personas con capacidades diferentes.
La grada con un ancho de 1.50m con cinco escalones de 0.20 de altura y contra huella de 0.35m.
Techo liviano con estructura metálica con terminación de chapas de metal de color o paneles acrílicos transparentes.

- **Área de estar:** Totalmente con piso de canto rodado con dibujos, realizado en el lugar.

- **Bancos.** De madera y metal fundido. Tipo rustico con un ancho de 45cm, largo de 1.60 y altura de 0.40, colocado en el piso con hormigón.

- **Jardinería.** Una vez culminada las obras de albañilería se procederá a la preparación del terreno para la plantación de plantas de santa Rita de diferentes colores , coco fénix , palmeritas de tamaño mediano , también se colocaran en lugares estratégicos algunas plantas en planteras direccionadas por el fiscal de obras.

- **Iluminación.** Con columnas de iluminación de metal con diseños a una altura de 3 a 4 metros. Tipo alumbrado. Que se colocaran con hormigón armado. Cada columna ira acompañado de un registro para electricidad construida de ladrillos comunes con tapas metálicas con seguro, de modo a evitar accidentes. Las instalaciones se realizaran con caños 4p de una pulgada con cables con doble protección tipo taller, de 4mm y 6mm.

- **Pintura del caminero existente.** Con pintura para pavimento de color acorde al diseño.

- **caminero interior existente.** Mantenimiento y pintura en general.

Toda modificación y ajuste que se debiera realizar será previa aprobación del fiscal de obras.

C.P. LUIS ALBERTO ÁLVAREZ ISASI
DIRECTOR ADJUNTO DOC
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ