Licitacion por Contratación Directa "CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL " ID N° 387550

A) CUADRO DE CALCULO DE PRECIO REFERENCIAL

				1-PS CONSTRUCCIONES		UGARTE CONSTRUCCIONES		3-JV ARQUITECTURA		4-ADJUDICACIONES			CALCULO REFERENCIAL (PRECIO PROMEDIO)	
										ID	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		
Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	SICP	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
1	Desmonte de tejido, postes de hormigón y cimiento (sin recuparación)	gl	1,00	4.000.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.650.000	4.650.000	370.379	3.522.600	3.522.600	4.168.150	4.168.150
2	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético	un	1,00	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.550.000	1.550.000	340.040	1.200.000	1.200.000	1.475.000	1.475.000
3	Marcación y replanteo	gl	1,00	500.000	500.000	550.000	550.000	580.000	580.000	385.307	360.032	360.032	497.508	497.508
4	Excavación manual para cimiento de PBC y zapata de HºAº	m3	83,50	70.000	5.845.000	75.000	6.262.500	85.000	7.097.500	356.023	80.000	6.680.000	77.500	6.471.250
5	Cimiento de PBC de 0,40m de ancho	m3	46,80	400.000	18.720.000	450.000	21.060.000	460.000	21.528.000	347.207	320.000	14.976.000	407.500	19.071.000
6	Pilares de HºAº 0,15m x 0,30m	m3	7,00	2.450.000	17.150.000	2.500.000	17.500.000	2.600.000	18.200.000	368.774	2.200.000	15.400.000	2.437.500	17.062.500
7	Zapata de HºAº de 0,80m x 0,80m	m3	8,00	1.900.000	15.200.000	1.950.000	15.600.000	2.500.000	20.000.000	356.023	1.800.000	14.400.000	2.037.500	16.300.000
8	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes de 0,30m	m2	50,00	185.000	9.250.000	190.000	9.500.000	195.000	9.750.000	340.040	200.000	10.000.000	192.500	9.625.000
9	Aislación horizontal	ml	167,00	25.000	4.175.000	28.000	4.676.000	29.500	4.926.500	384.373	22.000	3.674.000	26.125	4.362.875
10	Mampostería de ladrillo hueco a la vista ambas caras de 0,15m de espesor	m2	300,50	85.000	25.542.500	95.000	28.547.500	120.000	36.060.000	356.023	75.000	22.537.500	93.750	28.171.875
11	Salpicado de pilares c/ mortero 1:3(cemento y arena)	m2	62,00	26.000	1.612.000	27.500	1.705.000	28.500	1.767.000	386.671	40.000	2.480.000	30.500	1.891.000
12	Revoque (filtrado) de pilares	m2	62,00	36.000	2.232.000	38.000	2.356.000	45.000	2.790.000	356.023	35.000	2.170.000	38.500	2.387.000
13	Envarillado perimetral con varillas de diámetro 8mm (intermedio 2 y superior 2)	ml	369,00	24.000	8.856.000	25.000	9.225.000	30.000	11.070.000	368.774	45.000	16.605.000	31.000	11.439.000
14	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	945.000	945.000	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	381.788	950.408	950.408	1.086.352	1.086.352
COSTO TOTAL					**115.527.500**		**124.332.000**		**141.219.000**			**114.955.540**		**124.008.510**

MUNICIPALIDAD DE TEGUICICALPA GUAIMA

Lic. Ninfa Yolanda Lopez Orella
Jefa de la U.O.C.