MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LLAMADO MOPC N° 51/2014
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES.
ID 272.608

Asunción, 13 de mayo de 2015

ADENDA Nº 5

1. **Se REEMPLAZA la Lista de Cantidades** del Tramo 5 Villarrica Norte – Cocuere Guazú del Paquete 2 – Guairá, por las siguientes cantidades corregidas:

PAQUETE 2- GUAIRÁ
TRAMO 5: VILLARRICA NORTE - COCUERÉ GUAZÚ

N°	Ítem	Un	Cantidad
	MOVIMIENTO DE SUELOS		
201.1	Desbroce, Despeje y Limpieza	Há	3,28
201.2	Desbosque, Desbroce y Despeje	Há	0,17
202	Remoción de Estructuras existentes (ver para cada obra la cantidad)	gl.	1,00
203	Excavación no clasificada	m³	1.223,19
203.A	Excavación de bolsones	m³	1.053,93
203.B	Excavación de zanjas de drenaje	m³	750,00
203.C	Terraplén	m³	28.647,92
	PAVIMENTO		
307	Enripiado	m³	3.800,08
310	Empedrado	m²	5.644,40
	ALCANTARILLAS TUBULARES		
603.A.1	Alcantarillas Hº Aº 1xØ 0,80	Ml	33,00
603.A.4	Alcantarillas Hº Aº 1xØ 1,00	Ml	19,80
603.A.10	Hormigón Clase C21 para Cabeceras de Alcant. Tubulares	m³	11,54
	ALCANTARILLAS CELULARES		
603.B1	Hormigón Estructural Clase C21 para Alcant. Celulares	m³	137,67
603.B2	Hormigón Estructural Clase C15 para Alcant. Celulares	m³	25,83
602.A	Acero para refuerzo (alcantarillas celulares)	Kg	8.322,40
	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
609	Cordón de hormigón Clase C18	Ml	2.217,60
622.A	Cordón Cuneta de hormigón Clase C21	Ml	123,90
622.C	Baden de hormigón Clase C 24	m³	6,00
607.A	Alambrada	Ml	1.276,00
607.B	Alambrada a trasladar	Ml	3.600,04
622B	Cuneta revestida de H° Clase C15	m³	368,65
609.2	Disipador de Energía de H° Clase C15 para cuneta de suelo	m³	37,49
610.1	Muros de mampostería de piedra bruta colocada en accesos a prop.	m³	24,00
611	Losa H°A° Clase C24 en accesos a propiedades	m³	2,21

Lic. LILIAN CAÑETE
Director

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

N°	Ítem	Un	Cantidad
629	Revestimiento vegetal con tepes	m²	8.955,37
623.B	Señalización Vertical	m²	11,08
626.C	Protección en áreas de préstamos	ml	2.000,00
202.A	Traslado de líneas eléctricas	Un	57,00
636.C	Traslado de Cañerías de Agua potable de 1 1/2"	Ml	866,25
636.B	Traslado de Cañerías de Agua potable de 1"	Ml	866,25
636.A	Traslado de Cañerías de Agua potable de 1/2"	Ml	866,25
636.D	Traslado de Cañerías de Agua potable de 2"	Ml	866,25
637	Cartel de Obra	un	2
	MOVILIZACION		
635	Movilización	Gl	1,00

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.

LIC. ULIAN CAÑETE
Directora
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN.