PLANILLA DE COMPUTO METRICO

REPARACIONES DE BAÑO 1					
COLEGIO JOHN F.KENNEDY					
Municipalidad de Nueva Colombia -					
Departamento de Cordillera					
Ciudad de Nueva Colombia-Barrio Central					
Calle Sta. Rosa entre Rca de Colombia y 29 de Setiembre					
	RUBROS	**Un**	**CANT.**	**PRECIO UNIT.**	**PRECIO**
A					
1	**Demoliciones y reposición:**				
1,1	Demolición de techo con recuperación	m2	38,10		
1,2	Demolición de Inst. Eléctrica	gl	1,00		
1,3	Demolición de Artefactos sanitarios	Un	15,00		
1,4	Demolición de azulejos y revoque	m2	69,87		
1,5	Demolición de puertas	Un	8,00		
1,6	Reposición de techo con tejas nuevas	m2	38,10		
1,7	Revoque con hidrófugo base para azulejos	m2	69,87		
1,8	Azulejos	m2	69,87		
1,9	Recuperación de piso calcáreo + oxido color	m2	22,00		
2	**Mantenimiento Inst eléctrica:**				
2,1	Reposición de tablero elect.-llave eur	un	1,00		
2,2	Artefactos fluorescentes colocados 1x40w sencillo	un	11		
2,3	Llaves y tomas universales	bc	3		
3	**Aberturas:**				
3,1	Ab 60 /150mad.incluye reparación de marcos y reposición de puerta placa c/herrajes y contramarco	Un	5,00		
3,2	Ab 80 /2.10mad.incluye reparación de marcos y reposición de puerta tablero c/herrajes y contramarco	Un	3,00		
3,3	Ab. balancín con vidrio transluc.coloc.40X60 SOLO VIDRIOS	Un	1,12		
4	**Pintura:**				
4,1	Pint. de abert.madera incl. marcos y contr. Con esmalte sintético	m2	19,08		
4,2	Pint. De pared interior al látex color	m2	51,32		
4,3	Pint. De pared exterior al látex color	m2	71,48		
4,4	De techo: tejuelones al látex y maderamen con esmalte sintético.	m2	38,10		
4,5	Espejo sencillo de 0.6 x 0.8 ms, pegado con silicona	m2	0,48		
5	**Equipamiento y accesorios de baño A REEPLAZAR**				
5,1	Construcción de mingitorio azulejado 1.50 ml+desague y una canilla.	Un	1,00		
5,2	Inodoro y accesorios + tapa+cisterna alta	Un	6,00		
5,3	Jabonera de losa	Un	4,00		
5,4	Porta rollo de losa y rodillo plástico	Un	6,00		
5,5	Lavatorio con pedestal c/ canilla	Un	6,00		
5,6	Ducha eléctrica c/brazo cromado	Un	1,00		
6	**Mantenimiento Inst sanitaria:**				
6,1	Mantenimiento de desagüe cloacal	gl	1,00		
6,2	Llave de paso 1/2 con campana cromada	un	3,00		
6,3	LLave de paso de 3/4 de bronce -sencillo externo	un	3,00		
7	Limpieza final y retiro de escombros-0,3%	gl	1,00		
	Son guaraníes				
REPARACIONES DE BAÑO 2					

ESC.BASICA Nº324 JOHN F.KENNEDY					
Municipalidad de Nueva Colombia -					
Departamento de Cordillera					
Ciudad de Nueva Colombia-Barrio Central					
Calle Sta. Rosa entre Rca de Colombia y 29 de Setiembre					
	RUBROS	**Un**	**CANT.**	**PRECIO UNIT.**	**PRECIO**
B					
1	**Demoliciones y reposición:**				
1,1	Demolición de contrapiso y piso cerámico existente	m2	0,00		
1,2	Demolición de Inst. Eléctrica	gl	1,00		
1,3	Demolición de Artefactos sanitarios	Un	12,00		
1,4	Demolición de azulejos y revoque	m2	69,87		
1,5	Demolición de puertas	Un	8,00		
1,6	Revoque con hidrófugo base para azulejos	m2	69,87		
1,7	Azulejos color blanco	m2	69,87		
1,8	Contrapiso de cascote apisonado	m2	22,00		
1,9	Piso calcáreo 20x20 + oxido color	m2	22,00		
2	**Mantenimiento Inst eléctrica:**				
2,1	Reposición de tablero elect.-llave eur	un	1,00		
2,2	Artefactos fluorescentes colocados 1x40w sencillo	un	11		
2,3	Llaves y tomas universales	bc	3		
3	**Aberturas:**				
3,1	Ab 60 /150mad.incluye reparación de marcos y reposición de puerta placa c/herrajes y contramarco	Un	5,00		
3,2	Ab 80 /2.10mad.incluye reparación de marcos y reposición de puerta tablero c/herrajes y contramarco	Un	3,00		
3,3	Ab. balancín con vidrio transluc.coloc.40X60 SOLO VIDRIOS	Un	1,12		
4	**Pinturas:**				
4,1	Pint. de abert.madera incl. marcos y contr. Con esmalte sintético	m2	19,08		
4,2	Pint. De pared interior al látex color	m2	51,32		
4,3	Pint. De pared exterior al látex color	m2	71,48		
4,4	De techo: tejuelones al látex y maderamen con esmalte sintético.	m2	38,10		
4,5	Espejo sencillo de 0.6 x 0.8 ms, pegado con silicona	m2	0,48		
5	**Equipamiento y accesorios de baño A REEPLAZAR**				
5,1	Reparación de mingitorio azulejado existente	Un	1,00		
5,2	Inodoro y accesorios + tapa+cisterna alta	Un	6,00		
5,3	Jabonera de losa	Un	4,00		
5,4	Porta rollo de losa y rodillo plástico	Un	6,00		
5,5	Lavatorio con pedestal c/ canilla	Un	6,00		
5,6	Ducha eléctrica c/brazo cromado	Un	1,00		
6	**Mantenimiento Inst sanitaria:**				
6,1	Mantenimiento de desagüe cloacal	gl	1,00		
6,2	Llave de paso 1/2 con campana cromada	un	3,00		
6,3	Lave de paso de 3/4 de bronce -sencillo externo	un	3,00		
7	**Limpieza final y retiro de escombros-0,3%**	gl	1,00		
	Son guaraníes				

REPARACIONES DE TECHO 3 AULAS

ESC.BASICA Nº324 JOHN F.KENNEDY					
Municipalidad de Nueva Colombia -					
Departamento de Cordillera					
Ciudad de Nueva Colombia-Barrio Central					
Calle Sta. Rosa entre Rca de Colombia y 29 de Setiembre					
	RUBROS	**Un**	**CANT.**	**PRECIO UNIT.**	**PRECIO**
C	**Reparaciones Aula 1 y 2**				
1	**Demoliciones y reposición:**				

1,1	Demolición de techo con recuperación	m2	145,35		
1,2	Demolición de estructura de techo y tejuelones con recuperación aula 1.	m2	47,50		
1,3	Cambio de viga cumbrera de lapacho log. 4m-escuadria. 4"x8"	gl	1,00		
1,4	Montaje de estructura de techo y tejuelones	m2	47,50		
1,5	Reposición de techo con tejas nuevas	m2	145,35		
2	**Pinturas:**				
2,1	De techo: tejuelones al látex y maderamen con esmalte sintético.	m2	145,35		
2,2	De pared interior al látex	m3	92,92		
2,3	De pared exterior al látex	m2	103,57		
2,4	Zócalo con pintura sintética h=1.60m	m2	71,76		
2,5	De canaletas y bajadas	ml	21,00		
3	**Reparaciones varias 3%**	gl	1,00		
4	**Limpieza final y retiro de escombros-0,3%**	gl	1,00		
	RUBROS	**Un**	**CANT.**	**PRECIO UNIT.**	**PRECIO**
C	**Reparaciones Aula 3**				
1	**Demoliciones:**				
1,1	Demolición de techo con recuperación	m2	72,00		
1,2	Montaje de estructura de techo y tejuelones	m2	0,00		
1,3	Reposición de techo con tejas nuevas	m2	72,00		
1,4	Canaleta y bajadas	ml	28,30		
2	**Pinturas:**				
2,1	De techo tejuelones al látex y maderamen con esmalte sintético.	m2	72,00		
2,2	De pared interior al látex	m3	60,00		
2,3	De pared exterior al látex	m2	76,45		
2,4	Zócalo con pintura sintética h=1.00m	m2	25,00		
2,5	De canaletas y bajadas	ml	28,30		
3	**Reparaciones varias 3%**	gl	1,00		
4	**Limpieza final y retiro de escombros-0,3%**	gl	1,00		
	Son guaraníes				