DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PORTON de ACCESO VEHICULAR de 2,00 X 4,(**Dosaje:** NINGUNO - M2 8,00

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	***Materiales***				
	Caño galvanizado de 1 ½"	ML.	16,00	51.185	818.960
	Caño galvanizado de 1 "	ML.	13,00	37.150	482.950
	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	M2	8,00	20.000	160.000
	Pasador	UN.	1,00	40.000	40.000
	Bisagra (3 unidades por cada hoja de portón)	UN.	6,00	25.000	150.000
	Postes de (0,08 x 0,08 x 2,60 m.) de chapa N° 20 (para soporte del portón 2 und.)	GL.	1,00	53.835	53.835
	Electrodo	Kg.	5,00	12.500	62.500
	Pintura (antióxido y sintética)	M2	3,35	33.110	110.919
2	***Mano de Obra***				
	Mano de obra (Fabricación del portón)	GL.	1,00	563.749	563.749
	Mano de obra (Colocación de los postes y portones)	GL.	1,00	300.000	300.000
	TOTAL GL.				**2.742.913**
	COSTO FINAL POR M² :	*Gs./M2*			***342.864***

Escaneado con CamScanner

Educación
Tarea de todos
Pytyvõ Ñañoñoñ Kaurivo

TEKOMBO'E HA MBA'EKUAA MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DIRECCIÒN DE INFRAESTRUCTURA

CERCADO PERIMETRAL h= 2,00 m. - ML.

N°	RUBRO	UNIDAD	ANTIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Losa de H° (para base de pilares de H° prefabricado)	UN.	1,00	17.722	17.722
2	Muro de piedra bruta colocada	M3	0,15	423.725	63.559
3	Nivelación de ladrillos	M2	0,15	142.000	21.300
4	Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	UN.	0,50	50.000	25.000
5	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	M2	1,50	20.000	30.000
6	Alambre de púa	ML.	3,00	1.425	4.275
7	Alambre liso galvanizado N° 9	ML.	3,00	1.275	3.825
8	Mano de Obra	ML.	1,00	44.181	44.181
	TOTAL por ML.				**209.862**

Escaneado con CamScanner