Licitación por Concurso de Ofertas Nº 02/10
PROVISIÓN E INSTALACION DE EQUIPO ACONDICIONADOR DE AIRE PARA EL EDIFICIO C-31"
ID de llamado 193344

Addendum Nº3

En la PARTE 2 – Suministros Requeridos Sección V. Programa de Suministros:

1)

I - GENERALIDADES

4. ALCANCE DEL SUMINISTRO

A) EQUIPOS "SPLIT SYSTEM" PARA CONDUCTOS

Donde dice:

k) Verificar que el caudal (m^3/h) y temperatura (°C) del aire distribuido a través de los conductos llegue en niveles adecuados a todas las dependencias, en los dos niveles del edificio (Subsuelo y Planta Baja).

Debe decir:

k) Verificar que el caudal (m^3/h) y temperatura (°C) del aire distribuido a través de los conductos llegue en niveles adecuados a todas las dependencias, en los dos niveles del edificio (Subsuelo y Primer Piso).

2)

En la planilla que dice:

ANEXO -1

Características Tecnicas de Equipos Split System

NIVEL	Potencia Frigorífica	Denominación	Calor Sensible	Caudal Evaporador (m3/h)
Subsuelo	120.000		28.200	4.200
	120.000		28.200	4.200
Planta Baja	120.000		28.200	4.200
	120.000		28.200	4.200
Total potencia frigorifica a instalar	480.000			

Debe decir:

ANEXO -1

Características Tecnicas de Equipos Split System

NIVEL	Potencia Frigorífica	Denominación	Calor Sensible	Caudal Evaporador (m3/h)
Subsuelo	120.000		28.200	4.200
	120.000		28.200	4.200
Primer Piso	120.000		28.200	4.200
	120.000		28.200	4.200
Total potencia frigorifica a instalar	480.000			