ADENDA N° 7

AL PBC

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

N° 002/2021

"REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE INMUEBLES – PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO FORESTAL" AD REFERÉNDUM CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA DONACIÓN OTORGADA POR LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWAN) - ID Nº 398193:

1. Por este medio se modificas las fechas y horas topes establecidas para la consulta, entrega y apertura de sobres, conforme se visualiza en SICP.-

2. Se realizan las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones en los siguientes apartados:

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDO
En las especificaciones técnicas del SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS se realizan las siguientes modificaciones:

Donde dice:
MATERIAL. Toda la red de incendios, así como el barrilete que sale del tanque serán de hierro galvanizado, para presión de trabajo de 10 kg/cm2. Básicamente, son tipo NPT, conforme a la norma ABSI-B.2.1 (Brasil) o similar de otro origen. Los accesorios serán del mismo material, con reborde.
FUENTE. El Volumen de Reserva Técnica para Incendios, estará constituido por dos reservorios, con capacidad necesaria para atender una emergencia de acuerdo a las normas vigentes.
La alimentación del tanque proviene de la red pública (o de un pozo artesiano) por medio de una entrada de 32 mm de diámetro.
Se contará con un equipo presurizador, estas bombas irán conectadas en forma directa de fuerza a la red de ANDE, de manera que no se vean afectadas por algún corte del suministro eléctrico.
También estas bombas estarán energizadas por el generador del edificio en casos de fallas de la red eléctrica de ANDE.

Debe decir:
MATERIAL. Toda la red de incendios, así como el barrilete que sale del tanque serán de hierro galvanizado, para presión de trabajo de 10 kg/cm2. Básicamente, son tipo NPT, conforme a la norma ABSI-B.2.1 (Brasil) o similar de otro origen. Los accesorios serán del mismo material, con reborde. Los diámetros de los caños de hierro galvanizado pesado serán de 4", 3" 2 ½", 2", 1 ½", 1 ¼", 1" a determinar según cálculo del proyecto de PCI Hidráulico para la instalación. (Se agregaron los diámetros de tubo)
FUENTE. El Volumen de Reserva Técnica para Incendios, estará constituido por 1 (un) reservorio, con capacidad necesaria de 30 m3 para atender una emergencia de acuerdo a las normas vigentes, el tanque estará hecho de hormigón armado, el cual será de estructura autoportante, a nivel subterráneo, dentro del suelo natural. (Se agregó capacidad de tanque, material y cantidad).
La alimentación del tanque se hará de un pozo artesiano por medio de una entrada de 32 mm de diámetro que se encuentra en adyacencias del Edificio Central.
Se contará con un equipo presurizador, estas bombas irán conectadas en forma directa de fuerza a la red de ANDE, de manera que no se vean afectadas por algún corte del suministro eléctrico. (Se agregó la fuente de alimentación del tanque)
También estas bombas estarán energizadas por el generador del edificio en casos de fallas de la red eléctrica de ANDE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDO
En las especificaciones técnicas del SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS se agregan los siguientes textos:

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Orlando Mario Aguero
Responsable

PROYECTO DE PCI.
La empresa deberá encargarse de la elaboración de los planos y otras documentaciones digitalizadas de toda la instalación de prevención contra incendios, absorviendo los costos que generen dichas gestiones hasta la aprobación por parte de la Municipalidad correspondiente. El costo del proyecto deberá incluir los bloques de la DIRECCIÓN DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIONES FORESTALES (DSNIF) y el de la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTICS).

EXTINTORES
Deberá ser de 6 Kgs PQS para Fuegos ABC, Polvo Químico Seco, especialmente fluidizado y siliconizado de fosfato de amonio ABC 55 con Normas Internacionales, capaz de aislar químicamente los fuegos Clase A, romper la reacción en cadena de los fuegos Clase B y evitando conducir electricidad hacia el operador.

Se elimina el siguiente requerimiento:
El sistema de detección de incendio deberá estar fabricado por una empresa certificada ISO 9001.

3. En la planilla de precios cargada en el SICP, se realizan las siguientes modificaciones:
   - Precios referenciales ajustados conforme dictamen de la UOC.
   - Se modifica la unidad de medida del SubItem N° 38.3
   - Se agrega el SubItem N° 38.33- Proyecto PCI (incluye digitalización y gestión para aprobación municipal).

SR. ORLANDO RENE AGÜERO S.
Jefe de la UOC - INFONA