INTENDENCIA MUNICIPAL

ADENDA Nº 01 - ID: 337.947- EXPEDIENTE: 336.947- CONSTRUCCION EN INSTITUCIONES ESCOLARES.

Por la cual se realiza aclaraciones y modificaciones al pliego de bases y condiciones que se describen a continuacion:

IAO 6 2: FECHA DE VISITA DE OBRAS

ACTUAL: La visita al sitio de obras se llevará a cabo los días : **17 de noviembre a las 10: 00 hs a.m.** acompañado por encargada del departamento de obras de la Institución Municipal

Todo Oferente que no efectúe dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

MODIFICADO: La visita al sitio de obras se llevará a cabo los días : **17 de noviembre a las 10: 00 hs a.m.** acompañado por encargada del departamento de obras de la Institución Municipal

Todo Oferente que no efectúe dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

FECHA TOPE DE CONSULTA:

ACTUAL: La fecha tope de consulta : **17 de noviembre a las 13: 00 hs a.m.**

MODIFICADO: 20 de noviembre a las 13: 00 hs a.m.

SECCION III: PLANILLA DE COMPUTO METRICO:

PLANILLA ACTUAL

LOTE 01:

OBRA: RESTAURACION EN LA ESCUELA BASICA Nº 1520 CRISTO REDENTOR
UBICACIÓN:Gleba 4 Mbaracayú

ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.1	Replanteo	m2	94,84		
1.2	Reparación de techo existente	m2	99,59		
1.3	Cambio de puerta tipo tablero	Un	1		
1.4	Piso cerámico	m2	94,2		
1.5	Zócalo cerámico	Ml	60,22		
1.6	Arreglo de pared con fisuras	m2	2		
1.7	artefactos fluorescentes de 2x40, 3 artefactos	Gl	1		
1.8	Revoque de pared	m2	20,41		
1.9	Pintura de maderamen al barniz	m2	99,59		
1.10	sintético	Un	6		
1.11	Pintura de aberturas de puertas de madera al barniz	Un	2		
1.12	Pintura de pared interior y exterior (zocalo sintetico y latex el resto)	m2	282		
1.13	Limpieza final	un	1		

LOTE 01: PLANILLA MODIFICADO:

OBRA: RESTAURACION EN LA ESCUELA BASICA Nº 1520 CRISTO REDENTOR
UBICACIÓN:Gleba 4 Mbaracayú

ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANT.
1.1	Replanteo	m2	94,84
1.2	Reparación de techo existente	m2	99,59
1.3	Cambio de puerta tipo tablero	Un	1
1.4	Piso cerámico	m2	94,2
1.5	Zócalo cerámico	Ml	60,22
1.6	Arreglo de pared con fisuras	m2	2
1.7	Readecuación de Instalación eléctrica (incluye, 8 artefactos fluorescentes de 2x40, 3 artefactos fluorescentes de 1x40,cablerios,8 tomas y 2 ventiladores)	Gl	1
1.8	Revoque de pared	m2	20,41
1.9	Pintura de maderamen al barniz	m2	99,59
1.10	Pintura de aberturas metálicas ventanas al sintético	Un	6
1.11	Pintura de aberturas de puertas de madera al barniz	Un	2
1.12	Pintura de pared interior y exterior (zocalo sintetico y latex el resto)	m2	282
1.13	Limpieza final	Un	1

LOTE 02 **ACTUAL**

OBRA: Construcción de Baño Sexado
PROPIETARIO: Colegio Nacional Verbo Divino
UBICACIÓN: Comunidad Indígena Kirito

ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Cartel deObra	un	1		
2	Replanteo	m2	7,6		
3	Excavación y carga de Cimiento c/ PBC	m3	2,2		
4	Encadenado de HºAº superior de (0,11x0,27)	m3	0,54		
5	Muros de nivelacion De 0,30 armado con 4 varilla de 6mm	m2	5,5		
6	Relleno y compactación	m3	1,5		
7	Aislación De 0,15 horizontal	m2	8,23		
8	Muro de elevación				
9	Muro De 0,15 para revocar	m2	20,5		
10	Muro De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común	m2	35,6		
11	Techo de tejas con tejuelones 35% pendiente	m2	17		
12	RevoquesInterior y exterior a una capa	m2	75		
13	Contrapiso de Hº de cascote	m2	16,6		
14	PisoTipo cerámico	m2	16,6		
15	Guarda obra de alisada de cemento de 0,50 ancho	ml	14		
16	Provisión y colocación de aberturas de madera De marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero	un	2		
17	Provisión y colocación de aberturas de maderaDe marco 0,15 (parantes) y puerta de 0,60x1,60	un	3		
18	Provisión y colocación de aberturas metálicasVentanas tipo balancín de 0,60x0,40	un	2		
19	Mocheta de revoque en aberturas	ml	12,5		
20	Pintura De paredes revocadas interior -blanco o color	m2	40		
21	Pintura De techo,maderamen y tejuelones al barniz	m2	17		
22	Pintura De aberturas de madera c/barniz	m2	8,5		
23	Pintura exterior con silicona	m2	35,6		
24	Pintura Balancines	un	2		
25	Azulejos blancos 15x15 h=1,20	m2	23		
26	Vidrios dobles	un	2		
27	Provisión e instalación de artefactos eléctricos	gl	1		
28	Instalación de agua corriente en bañocon tres inodoros, dos lavatorios y mingitotio colectivo	gl	1		
29	Desague cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo, con registros,cámara séptica (0,75x1,50) y pozo ciego (1,50x2,50)	gl	1		
30	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	gl	2		
31	Rampa de hormigón para discapacitados (3m x 2,50)	m2	7,5		
32	Limpieza	un	1		

	LOTE 02	**MODIFICADO**

OBRA: Construcción de Baño Sexado
PROPIETARIO: Colegio Nacional Verbo Divino
UBICACIÓN: Comunidad Indígena Kirito

ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANT.		
1	Cartel deObra	un	1		
2	Replanteo	m2	7,6		
3	Excavación y carga de Cimiento c/ PBC	m3	2,2		
4	Encadenado de HºAº superior de (0,11x0,27)	m3	0,54		
5	Muros de nivelacion De 0,30 armado con 4 varilla de 6mm	m2	5,5		
6	Relleno y compactación	m3	1,5		
7	Aislación De 0,15 horizontal	m2	8,23		
8	Muro de elevación				
9	Muro De 0,15 para revocar	m2	20,5		
10	Muro De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común	m2	35,6		
11	Techo de tejas con tejuelones 35% pendiente	m2	17		
12	RevoquesInterior y exterior a una capa	m2	75		
13	Contrapiso de Hº de cascote	m2	16,6		

14	PisoTipo cerámico	m2	16,6		
15	Guarda obra de alisada de cemento de 0,50 ancho	ml	14		
16	Provisión y colocación de aberturas de madera De marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero	un	2		
17	Provisión y colocación de aberturas de maderaDe marco 0,15 (parantes) y puerta de 0,60x1,60	un	3		
18	Provisión y colocación de aberturas metálicasVentanas tipo balancín de 0,60x0,40	un	2		
19	Mocheta de revoque en aberturas	ml	12,5		
20	Pintura De paredes revocadas interior -blanco o color	m2	40		
21	Pintura De techo,maderamen y tejuelones al barniz	m2	17		
22	Pintura De aberturas de madera c/barniz	m2	8,5		
23	Pintura exterior con silicona	m2	35,6		
24	Pintura Balancines	un	2		
25	Azulejos blancos 15x15 h=1,20	m2	23		
26	Vidrios dobles	un	2		
27	Provisión e instalación de artefactos eléctricos	gl	1		
28	Instalación de agua corriente en bañocon tres inodoros, dos lavatorios y mingitotio colectivo	gl	1		
29	Desague cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo, con registros,cámara séptica (0,75x1,50) y pozo ciego (1,50x2,50)	gl	1		
30	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	gl	2		
31	Rampa de hormigón para discapacitados (3m x 2,50)	m2	7,5		
32	Limpieza	un	1		
	LOTE 03		**ACTUAL**		

OBRA: Construcción de 2 Aulas Tipo 5,80x6,80 con Viga de HºAº c/ Tejas
PROPIETARIO: Colegio Nacional Verbo Divino
UBICACIÓN: Comunidad Indigena Kirito

Nº	Rubros	*Unidad*	*Cantidad*	*P.Unitario*	*P. Total*
1	Cartel de Obra	un	1,00		
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	125,00		
3	Replanteo	m2	125,00		
4	Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	23,40		
5	Estructura de Hº Aº Vigas y dado de Hº Aº	m3	1,50		
6	Estructura de Hº Aº Encadenados de Hº Aº	m3	3,72		
7	Muros de nivelación De 0,45 cm	m2	5,50		
8	Muros de nivelación De 0,30 cm	m2	13,10		
9	Muros de nivelación De 0,60 cm	m2	0,90		
10	Relleno y apisonado de inferiores	m3	88,00		
11	Aislación Asfáltica De paredes	m2	11,00		
12	Muros de elevación De 0,30 para revocar	m2	6,55		
13	Muros de elevación De 0,15 para revocar	m2	6,70		
14	Muros de elevación-De 0,30 visto a ambas caras de ladrillos comunes	m2	51,50		
15	Muros de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50		
16	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,60		
17	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	ml	24,00		
18	Pilares De 0,45x0,45 visto para corredor	ml	11,00		
19	TechoDe tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	168,50		
20	Viga de hormigón armado en galería	gl	1,00		
21	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	m2	128,10		
22	Revoque De viga cumbrera de HºAº	m2	18,10		
23	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	115,00		
24	Piso ceramico	m2	115,00		
25	Zócalo ceramico	ml	67,00		
26	Aberturas de madera:Puerta de madera 1,20x2,10	un	2,00		
27	Aberturas metálicas:Ventanas tipo balancines	m2	13,68		
28	Alfeizar de ventanas De revoque 1.3 (cemento-arena)	ml	10,00		
29	Pinturas-De paredes a llatex	m2	128,10		
30	Pinturas-De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20,00		
31	Pinturas-De viga cumbrera	m2	18,10		
32	Pinturas-De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68		
33	Pinturas-De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,60		
34	Pinturas-De maderamen y tejuelones con barniz	m2	168,50		

35	Pinturas-De abertura de madera con barniz	m2	11,00		
36	Vidrios dobles	m2	13,68		
37	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms	ml	43,50		
38	Instalación eléctrica	gl	1,00		
39	Artefactos Eléctricos	gl	1,00		
40	Pizarrones	un	2,00		
41	Placa de mármol	un	1,00		
42	Limpieza final	un	1,00		
	LOTE 03		**MODIFICADO**		

OBRA: Construcción de 2 Aulas Tipo 5,80x6,80 con Viga de HºAº c/ Tejas
PROPIETARIO: Colegio Nacional Verbo Divino
UBICACIÓN: Comunidad Indigena Kirito

Nº	Rubros	*Unidad*	*Cantidad*		
1	Cartel de Obra	un	1,00		
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	125,00		
3	Replanteo	m2	125,00		
4	Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	23,40		
5	Estructura de Hº Aº Vigas y dado de Hº Aº	m3	1,50		
6	Estructura de Hº Aº Encadenados de Hº Aº	m3	3,72		
7	Muros de nivelación De 0,45 cm	m2	5,50		
8	Muros de nivelación De 0,30 cm	m2	13,10		
9	Muros de nivelación De 0,60 cm	m2	0,90		
10	Relleno y apisonado de inferiores	m3	88,00		
11	Aislación Asfáltica De paredes	m2	11,00		
12	Muros de elevación De 0,30 para revocar	m2	6,55		
13	Muros de elevación De 0,15 para revocar	m2	6,70		
14	Muros de elevación-De 0,30 visto a ambas caras de ladrillos comunes	m2	51,50		
15	Muros de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50		
16	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,60		
17	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	ml	24,00		
18	Pilares De 0,45x0,45 visto para corredor	ml	11,00		
19	TechoDe tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	168,50		
20	Viga de hormigón armado en galería	gl	1,00		
21	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	m2	128,10		
22	Revoque De viga cumbrera de HºAº	m2	18,10		
23	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	115,00		
24	Piso ceramico	m2	115,00		
25	Zócalo ceramico	ml	67,00		
26	Aberturas de madera:Puerta de madera 1,20x2,10	un	2,00		
27	Aberturas metálicas:Ventanas tipo balancines	m2	13,68		
28	Alfeizar de ventanas De revoque 1.3 (cemento-arena)	ml	10,00		
29	Pinturas-De paredes a llatex	m2	128,10		
30	Pinturas-De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20,00		
31	Pinturas-De viga cumbrera	m2	18,10		
32	Pinturas-De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68		
33	Pinturas-De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,60		
34	Pinturas-De maderamen y tejuelones con barniz	m2	168,50		
35	Pinturas-De abertura de madera con barniz	m2	11,00		
36	Vidrios dobles	m2	13,68		
37	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms	ml	43,50		
38	Instalación eléctrica	gl	1,00		
39	Artefactos Eléctricos	gl	1,00		
40	Pizarrones	un	2,00		
41	Placa de mármol	un	1,00		
42	Limpieza final	un	1,00		

Aclaracion: la descripcion del computo metrico en el pliego de bases y condiciones es de carácter referencial, aclarando que las empresas oferentes deben bajar de la pagina web la planilla a ser presentada en la carta oferta .

SECCION III PUNTO 2: PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA VERBO DIVINO

se anexa en cuadro adjunto la planilla de plazo de ejecucion de aulas en la escuela verbo divino.

SECCION VI: FORMULARIOS

se anexa en cuadro adjunto los formularios de la seccion VI

FERNANDO SERWANGER
Obc
Mbaracayú - Py