# ESPECIFICACIONES TECNICAS

## OBRA: CONSTRUCCION DE CORDON Y PORTICO EN LA DOBLE AVENIDA ACCESO AL CASCO URBANO DE SAN JOSE DEL ROSARIO

| ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
|---|---|---|
| 1 | Cordón de H° | Deberá ser de concreto fabricado in situ de 0,10 x 0,50 metros |
| 2 | Construcción Portal de acceso a la ciudad | base de mampostería revocada y revestida con cerámica pulida |
| 3 | Carga de ripio | Una vez concluido los trabajos de relleno y compactación, se empezará con el trabajo de colocación de ripios, esto se colocarán en las zonas críticas y será considerado una altura homogénea de 0,15 de espesor compactado, terminado con ancho de 7m de coronamiento. |
| 4 | Plantación de césped | sobre superficie de las áreas previamente preparadas |
| 5 | Cercado perimetral para protección de plantas | estructura de madera con malla metálica |
| 6 | Cartel del Obra | EL CONTRATISTA deberá contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) días de iniciada la obra; permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.<br>El letrero será de chapa negra Nº 24 con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.<br>La altura a la que debe ser colocado el letrero será de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero. Dichos carteles de obra estarán provistos de la inscripción siguiente |

Félix Darío Queiroz Chávez
Arquitecto