LOTE Nº 01 ALAMBRADA PERIMETRAL ESCUELA SAN MIGUEL POSADAS

MUNICIPALIDAD DE CNEL. MACIEL

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANILLA DE CANTIDADES

OBRA CONSTRUCCION DE ALAMBRADA PERIMETRAL

UBICACIÓN: COMPAÑÍA SAN MIGUEL - DISTRITO DE CNEL. MACIEL

c.c. 72101703-007

Nº	DETALLES	UNID. DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO
01	Replanteo y Limpieza de Terreno	global	01	
02	Alambrada Olimpica c/ tejido de 1,50mtrs de altura, con postes de lapacho de 4x4 y 2,50mtrs de altura	M/L	260	
03	Porton con marcos de metal y tejidos de 2x4	UNID.	01	
04	Porton con marcos de metal y tejidos de 2x1,5	MTRS2	01	
05	Muro de Nivelacion de 0,30mtrs , 2 hiladas	MTRS2	40	
06	Muro de Elevacion de 0,15mtrs x 0,35mtrs de altura	MTRS2	130	
07	Revoque de muro de Elevacion	MTRS2	260	
08	Pintura de Muro	MTRS2	260	
TOTAL				

LOTE Nº 02 ALAMBRADA PERIMETRAL ORATORIO SAN MIGUEL POSADAS

MUNICIPALIDAD DE CNEL. MACIEL

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANILLA DE CANTIDADES

OBRA CONSTRUCCION DE ALAMBRADA PERIMETRAL

UBICACIÓN: COMPAÑÍA SAN MIGUEL - DISTRITO DE CNEL. MACIEL

c.c. 72101703-007

Nº	DETALLES	UNID. DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO
01	Replanteo y Limpieza de Terreno	global	01	
02	Alambrada Olimpica c/ tejido de 1,50mtrs de altura, con postes de lapacho de 4x4 y 2,50mtrs de altura	M/L	160	
03	Porton con marcos de metal y tejidos de 2x4	UNID.	01	
04	Porton con marcos de metal y tejidos de 2x1,5	MTRS2	01	
05	Muro de Nivelacion de 0,30mtrs , 2 hiladas	MTRS2	28	
06	Muro de Elevacion de 0,15mtrs x 0,35mtrs de altura	MTRS2	64	
07	Revoque de muro de Elevacion	MTRS2	128	
08	Pintura de Muro	MTRS2	128	
	Tinglado c/ Techo de Chapa zinc c/ pilares	MTRS2	72	
	Canaleta aerea	M/L	48	
	Reparacion de Techo	MTRS2	90	
09	Piso Ceramico con Contrapiso	MTRS2	85	
10	Limpieza Final de Obras	GL.	01	
TOTAL				

TOTAL

TOTAL