RESUMEN DE LIMPIEZA DE CAUSES

ITEM	DESCRPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	LIMPIEZA CAUCE ARROYO YTORORO	Metro Lineal	1000
2	LIMPIEZA CAUCE PRIMER ARROYO	Metro Lineal	3000

LIMPIEZA DEL CAUCE ARROYO YTORORO

ITEM	DESCRPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Limpieza cauce**		
1.1	- Remosión de escombros y basuras del fondo del cauce, desbroce y destronque de la maleza y árboles y regularización a máquina de los bordes y taludes desde la calle Ytororo y Rafael Franco hasta Maciel Cue (Aprox. 1.000 mts) en un ancho variable de aprox. 40 mts. y en ambas costas.	Metro Lineal	1000

LIMPIEZA DEL CAUCE PRIMER ARROYO

ITEM	DESCRPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Limpieza cauce**		
1.1	- Remosión de escombros y basuras del fondo del cauce, desbroce y destronque de la maleza y árboles y regularización a máquina de los bordes y taludes desde la calle Dr. Francia y Tuyuti hasta desembocadura al 2do. Arroyo (Aprox. 3.000 mts) en un ancho variable de aprox. 20 mts. de un solo lado según se presente en el lugar.	Metro Lineal	3000