COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Ampliación y Refacción de Aulas Escolares en Diferentes Distritos del Dpto.

UBICACIÓN:

1- Esc. Bas. Nº 3776 Dsn José, Distrito de 25 de Diciembre
2- Esc. Bas. "Kaaty"i – San Vicente, Distrito de Gral. Resquin
3- Colegio Nacional Sebastian de Yegros, Distrito de San Estanislao
4- Esc. Bas. Nº 2730 "Sagrado Corazón de Jesús", Distrito de Guayaibi
5- Colegio Virgen de Fatima, Distrito de Guaya
6- 9- Colegio Nacional Marcial Samaniego de Naranjito, Distrito de Gral. Resquin
7- 10- Colegio Nacional de Potrero Naranjo, Distrito de San Pedro de Ycuamandyyú

Nº	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**PREPARACION DE LA OBRA**				
	A- LETRERO DE OBRA	UN	1,00		
	B- LIMPIEZA Y REPARACION	M2	65,00		
	C- REPLANTEO	M2	65,00		
2	**CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL(1:12), CON EXCAVACION**	M3	12,60		
3	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (2:4:8)**				
	A- VIGAS Y DADO DE HºAº	M3	1,23		
	B- ENCADENADO DE HºAº	M3	1,00		
4	**MAMPOSTERIA DE NIVELACION (1:2:8)**				
	A- DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	14,70		
	B- DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	5,00		
	C- DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	1,10		
5	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	M3	31,82		
6	**AISALCION HORIZONTAL ASFALTICA**				
	A- DE MAMPOSTERIAS	M2	12,20		
7	**MAMPOSTERIA DE ELEVACION (1:2:8)**				
	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40		
	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50		
	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50		
	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30		
8	**PILARES**				
	A-PILARES HºAº 0.30 X 0.30 HºAº CON ZAPATAS HºAº 1.5 X 1.5	M3	1,4		
	B- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR	ML	4,40		
9	**CUBIERTA**				
	A- DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00		
	B- TIRANTES 2"X6" DE HºAº Y LISTON DE BOCA DE 1,5"X1,5" DE HºAº	M2	86,00		

10	**REVOQUE**				
	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	28,20		
	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00		
11	**CONTRAPISO DE CASCOTES**	M2	64,00		
12	**PISO DE BALDOSA GRANITICA BASE GRIS**	M2	64,00		
13	**ZOCALO GRANITICO BASE GRIS**	M2	34,00		
14	**ABERTURAS METALICAS**				
	A- VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3,00		
	B- PUERTA METALICA DE 1,20X2,10	UN	1,00		
15	**ALFEIZAR DE VENTANAS**				
	A- DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	ML	5,00		
16	**PINTURAS**				
	A- DE MAMPOSTERIA A LA CAL	M2	64,30		
	B- DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90		
	C- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA A LA CAL	M2	16,00		
	D- DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84		
	E- DE LADRILLOS VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	112,30		
	F- DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	86,00		
	G- DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50		
	H- DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	86,00		
17	**VIDRIOS DOBLES**	M2	6,84		
18	**INSTALACION ELECTRICA**				
	A- BOCAS	UN	1,00		
	B- ARTEFACTOS ELECTRICOS	UN	1,00		
19	**MOBILIARIO**				
20	A- PIZARRON	UN	1,00		
21	RAMPA DE ACCESO PEATONAL CON TERMINACION ALISADA DE CEMENTO Y PENDIENTE MINIMO DE 8%(REQUISITO DE ACCESIBILIDAD APROVADA POR EL INTN).	UN	1,00		
22	**TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL**	Un	1,00		

OBRA: TERMINACION AULA ESCOLAR
LOCAL: ESC. 1488 - ANGEL MARIA ROJAS
UBICACIÓN: Bº SAN PEDRO- DISTRITO GUAYAIBI

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT	P. TOTAL
1	ZAPATAS,PILARES Y VIGAS HºAº	M3	2.5		
2	TECHO TEJAS Y TEJUELONES-TIRANTES HºAº	M2	71		
3	RELLENO Y COMPACTACION MANUAL	M3	14.2		
4	CONSTRUCCION PILARES EN GALERIA	ML	4.8		
5	CONTRAPISO CASCOTES	M2	71		
6	PISO BALDOSA CALCAREA	M2	71		
7	ZOCALO CALCAREO	ML	24.3		
8	BALANCINES METALICOS	UN	3		
9	VIDRIOS	M2	5.4		
9	ABERTURAS MADERA	UN	1		
10	REVOQUE INTERIOR	M2	48.9		
11	REVOQUE EXTERIOR	M2	11		
12	PIZARRON	UN	1		
13	INSTALACION ELECTRICA(INCLUYE 4 VT)	Un	1		
14	PINTURA EN GENERAL	Un	1		

OBRA: REFACCION AULA ESCOLAR
LOCAL: COL.NAC. JUANA PABLA CARRILLO
UBICACIÓN: SAN ESTANISLAO

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT	P. TOTAL
1	CAMBIO TEJAS-100% TEJAS- 100% TEJUELON-20% MADERAMEN	M2	56		
2	INSTALACION ELECTRICA	Un	1		
3	PINTURA EN GENERAL	Un	1		
4	ENVARILLADO-ARREGLO PAREDES Y REVOQUE	Un	1		

OBRA: AULAS					
UBICACIÓN:VIRGEN CARMEN-DISTRITO 25 DICIEMBRE - SAN PEDRO					
SUPERFICIE: 56m2					
Nº	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**PREPARACION DE LA OBRA**				
	A- LETRERO DE OBRA	UN	1,00		
	B- LIMPIEZA Y REPARACION	M2	56,00		
	C- REPLANTEO	M2	56,00		
2	**CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL(1:12), CON EXCAVACION**	M3	6,10		
3	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (2:4:8)**				
	A- VIGAS Y DADO DE HºAº	M3	1,23		
	B- ENCADENADO DE HºAº	M3	1,00		
4	**MAMPOSTERIA DE NIVELACION (1:2:8)**				
	A- DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	3,45		
	B- DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	3,45		
	C- DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	1,40		
5	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	M3	3,00		
6	**AISALCION HORIZONTAL ASFALTICA**				
	A- DE MAMPOSTERIAS	M2	5,00		
7	**MAMPOSTERIA DE ELEVACION (1:2:8)**				
	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	8,60		
	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50		
	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50		
	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	31,60		
8	**PILARES**				
	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR	ML	4,00		
9	**CUBIERTA**				
	A- DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	56,00		
	B- TIRANTES 2"X6" DE HºAº Y LISTON DE BOCA DE 1,5"X1,5" DE MADERA	M2	56,00		
10	**REVOQUE**				
	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	28,20		
	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00		
11	**CONTRAPISO DE CASCOTES**	M2	56,00		
12	**PISO DE BALDOSA GRANITICA BASE GRIS**	M2	56,00		
13	**ZOCALO GRANITICO BASE GRIS**	M2	25,00		
14	**ABERTURAS METALICAS**				
	A- VENTANA TIPO BALANCINES	UN	2,00		
	B- PUERTA METALICA DE 0.9X2,10	UN	1,00		

15	**ALFEIZAR DE VENTANAS**				
	A- DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	ML	5,00		
16	**PINTURAS**				
	A- DE MAMPOSTERIA A LA CAL	M2	64,30		
	B- DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90		
	C- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA A LA CAL	M2	16,00		
	D- DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	3,60		
	E- DE LADRILLOS VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	112,30		
	F- DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	56,00		
	G- DE PUERTA0.9 X 2.1 CON PINTURA SINTETICA	M2	1,89		
	H- DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	56,00		
17	**VIDRIOS DOBLES**	M2	3,60		
18	**INSTALACION ELECTRICA**				
	A- BOCAS	UN	1,00		
	B- ARTEFACTOS ELECTRICOS	UN	1,00		
19	**MOBILIARIO**				
	A- PIZARRON	UN	1,00		
	RAMPA DE ACCESO PEATONAL CON TERMINACION ALISADA DE CEMENTO Y PENDIENTE MINIMO DE 8%(REQUISITO DE ACCESIBILIDAD APROVADA POR EL INTN).	UN	1,00		
22	**TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL**	M2	56,00		